



- Ściany istniejące
- Zamurowania, projektowane ściany
- Projektowane ściany gk wg wybranego systemu
- Sufit podwieszany obniżony do wysokości 2.55m obudowa kanałów.
- Sufit podwieszany obniżony o 40cm. Zabudowa pozioma instalacji płytami G-K na ruszcie stalowym, dla zabudowy przewidzieć montaż otworów rewizyjnych 60 x 60 (kłapy stalowe w kolorze białym do montażu sufitowego). Przyjęto obniżenie zabudowy do wysokości 255 cm od poziomu posadzki. Powierzchnia sufitu - 163,70 m² Kłapy rewizyjne - 8 szt.

ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 19 ŁÓŻEK

Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.	Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.	Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.	Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia pos.
1.	Sala chorych	Wykładzina PVC	33,53	11.	Oddziałowa	Wykładzina PVC	8,43	21.	Pro Morle	Wykładzina PVC	8,85	41.	Komunikacja	Wykładzina PVC	63,59
2.	Łazienka	Wykładzina PVC	3,15	12.	Sala chorych 4t	Wykładzina PVC	32,47	22.	Wc pacjentów	Wykładzina PVC	8,28	42.	Brudownik	Wykładzina PVC	4,97
3.	Sekretariat med.	Wykładzina PVC	8,31	13.	Łazienka	Wykładzina PVC	3,27	23.	EKG / UKG	Wykładzina PVC	10,53	43.	Kuchnia oddziałowa	Wykładzina PVC	13,44
4.	Gab. diagn.-zab.	Wykładzina PVC	9,29	14.	Ordynator	Wykładzina PVC	9,42	24.	Rejestracja	Wykładzina PVC	7,05	44.	pom. pielęgniarok	Wykładzina PVC	3,96
5.	p.piel. przyjęć	Wykładzina PVC	9,87	15.	Przedśionek	Wykładzina PVC	3,92	25.	Badania wysłkowe	Wykładzina PVC	15,47	45.	pom. przygotow.	Wykładzina PVC	6,64
6.	Wiatrołap	Wykładzina PVC	5,63	16.	Wc personelu	Wykładzina PVC	2,71	26.	Wiatrołap	Wykładzina PVC	5,59	46.	Sala monitorowana 3t	Wykładzina PVC	22,78
7.	Kł. schodowa	Płytki gresowe	9,23	17.	Dyżurnia lekarska	Wykładzina PVC	12,10	27.	Poczekalnia	Wykładzina PVC	25,75	47.	Wc	Wykładzina PVC	3,36
8.	Poczekalnia	Wykładzina PVC	16,30	18.	Wiatrołap	Wykładzina PVC	5,63	28.	Pok. przyr. pacjenta	Wykładzina PVC	10,96	37.	Wc	Wykładzina PVC	14,45
9.	Gabinet przyjęć	Wykładzina PVC	16,18	19.	Magazyn	Wykładzina PVC	9,87	29.	Kabina higieniczna	Wykładzina PVC	3,15	38.	Sala chorych 1t	Wykładzina PVC	3,37
10.	Łazienka pac. leż.	Wykładzina PVC	8,68	20.	Kł. schodowa	Płytki gresowe	8,58	30.	Gab. endoskop.	Wykładzina PVC	22,70	39.	Wc	Wykładzina PVC	33,58
												40.	Kł. schodowa	Wykładzina PVC	3,25
												RAZEM			664,47

Pow. użytkowa - 664,47m2

tytuł projektu : PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM		Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 28 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
stadium: projekt arch-bud branża : architektura i konstrukcja		lokalizacja: ul. 28 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz		temat rysunku: Rzut sufitów - parter	
ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		opracowanie: mgr inż. arch. Grzegorz Pytel	
		rysunek nr: A2.3	
		data opracowania: luty 2017	
		skala: 1 : 100	

- UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 4. Rzut przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
 5. Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.