
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212350-4 Budynek o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ PODNOŚNIKA PIONOWEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI W
BUDYNKU ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : ul.Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
INWESTOR : Centrum Kultury Zamek
ADRES INWESTORA : ul.Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 1 | wycena indywidualna | Demontaż pochwyty ściennego | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2 | wycena indywidualna | Weryfikacja sposobu posadowienia podestu i podnosnika na stropie - eksperytyza techniczna | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż podnośnika pionowego - zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 4 | wycena indywidualna | Wykonanie z montażem pomostu wraz z balustradami - zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 5 | wycena indywidualna | Koszty odbiotu UDT, uruchomienia podnosnika i szkolenia z obsługi. | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 6 | wycena indywidualna | Naprawa ubytków w ścianach i posadzce po demontażu pochwyty ściennego - uzupełnienie ubytków. | kpl. | | |
| | 1 | | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 7 | KNR 2-02 0815-04 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - uzupełnienie gładzi/tynku na ścianach po uzupełnieniu bruzd | m ² | | |
| | 5*0,5 | | m ² | 2,50 | |
| | | | | RAZEM | 2,50 |
| 8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ścian po robotach instalacyjnych | m ² | | |
| | 15 | | m ² | 15,00 | |
| | | | | RAZEM | 15,00 |
| 9 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | | |
| | 5 | | m | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 10 | KNNR 5 1209-0801 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach z cegły | otw. | | |
| | 1 | | otw. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 11 | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 5 x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | | |
| | 6 | | m | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 12 | KNNR 5 1208-03 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | | |
| | 5 | | m | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 13 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo- prądowy 25A/30mA | szt. | | |
| | 1 | | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 14 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik nadprądowy zasilania platformy C10A. | szt. | | |
| | 1 | | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 15 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce | szt.żył | | |
| | 10 | | szt.żył | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 16 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | | |
| | 1 | | pomiar | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 17 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | | |
| | 1 | | pomiar | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------|--|-------|--------------|-------------|
| 18 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) | prób. | | |
| | | 1 | prób. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |