

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
5	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów folią dachową na podłożu drewnianym 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
7	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
8	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² 280	m ² m ²	 280,000	
				RAZEM	280,000
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 140	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
11	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
12	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż lejów spustowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
13	NNRNKB 202 0546-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż narożników 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
14	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
15	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0546-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	280,000		
2	KNR-W 4-01 0546-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	60,000		
3	KNR-W 4-01 0546-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,000		
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	280,000		
5	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	50,000		
6	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów folią dachową na podłożu drewnianym	m ²	280,000		
7	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²	280,000		
8	KNR-AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ²	m ²	280,000		
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	50,000		
10	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	140,000		
11	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe	m	60,000		
12	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż lejów spustowych	szt.	4,000		
13	NNRNKB 202 0546-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż narożników	szt.	4,000		
14	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m	30,000		
15	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	8,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: