

Pytania i odpowiedzi nr 1

1. Według projektu technicznego izolacja termiczna posadzki F powinna być wykonana ze styropianu EPS 100 gr. 15 cm ułożona w dwóch warstwach po 10 i 5 cm.(236,76 m²)
W załączonym przedmiarze brak jest pozycji z warstwą gr. 5 cm – czy doliczyć do oferty

ODP: Tak – należy doliczyć ww. izolację.

2. Według projektu technicznego posadzka w przekroju E jest posadzką przemysłową gr. 20 cm (168,04 m²). W załączonym przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej posypki posadzki przemysłowej – czy doliczyć do oferty

ODP: Tak – należy doliczyć posypkę dla posadzki przemysłowej

3. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji dotyczących: kolan, wpustów rynnowych i zaślepek przy odwodnieniu dachu – czy doliczyć do oferty.

ODP: Tak – należy doliczyć ww. elementy odwodnienia dachu