

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja dachu budynku Oddziału Zewnętrznego

ADRES INWESTYCJI: 62-800 Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Stanisław Rajca

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 17.12.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.12.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		10,50 * 11,16	m2	117,180	
				RAZEM	117,180
2 d.1	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		10,50 * 11,16	m2	117,180	
				RAZEM	117,180
3 d.1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		1,60 * 3	mb obw odu	4,800	
		2,46 + 1,94 + 3,72	mb obw odu	8,120	
				RAZEM	12,920
4 d.1	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		8,70	mb	8,700	
				RAZEM	8,700
5 d.1	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 4-03 0702-04 z.o.3.1. 9901 -11 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		43 (demontaż i montaż)	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
8 d.1	KNR-W 4-03 0706-02 z.o.3.1. 9901 -11 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		14,07 + 7,73 + 2,7 + 0,45 + 11,43 + 2,5 + 8,18 (demontaż i montaż)	m	47,060	
				RAZEM	47,060
9 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie z blachy, żaluzji do kanałów wentylacyjnych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.1	KNP 18 0107 -02	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w gotowym otworze	szt.		
		(mocowanie opierzenia ogniomuru) 50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1	KNP 18 0150 -06.03	Mechaniczne przygotowanie podłoża ceglanego pod instalację i osprzęt. Otwory pod kołki metalowe rozporowe o śr. do 20 mm	otw.		
		50	otw.	50,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000