

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy oraz likwidacja przełomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w 2022 roku.

Lp	Podstawa (STWiORB/CPV)	Opis robót	Jedn.	Ilość jedn.
A	D.04.00.00 CPV45233142-6	PODBUDOWY		
1.	04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 40 cm, transport urobku na odl. do 1 km, gr. kat. IV	m2	800
2.	04.02.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego kłińcem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	800
3.	04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, grubość w-wy po zagęszczeniu 15cm (stabilizacja z betoniarni)	m2	800
B	D.05.00.00 CPV45233142-6	NAWIERZCHNIE		
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	800
5.	05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną wraz z robotami przygotowawczymi	t	60

