




A-A
SKALA 1:25




B-B
SKALA 1:25



C-C
SKALA 1:25



D-D
SKALA 1:25



1	NAWIERZCHNIA JEZDNI
	4cm - AC11S 50/70 KR1-2
	4cm - AC16W 50/70 KR1-2
	istniejąca podbudowa do reprofilowania E2>120MPa
	istniejące podłoże
1'	NAWIERZCHNIA JEZDNI na poszerzeniach
	4cm - AC11S 50/70 KR1-2
	4cm - AC16W 50/70 KR1-2
	20cm - Podbudowa z mieszanki 0/31,5 E2>120MPa
	25cm - Kruszywo stab. cementem 1,5-2,5MPa
	istniejące podłoże E2>35MPa
1"	NAWIERZCHNIA ZJAZDU DO POSESJI
	8cm - nawierzchnia z kostki granitowej 8/11
	20cm - podbudowa z betonu C12/15
	25cm - Kruszywo stab. cementem 1,5-2,5MPa
	istniejące podłoże E2>35MPa

2	POBOCZA Z FREZU
	10cm - Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5
	istniejące podłoże E2>80MPa
3	ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK 15x22x100 bez zmian
	22cm - istniejący krawężnik
	istniejące ława betonowa
	istniejące podłoże
4	OBRAMOWANIE ZJAZDU Z KOSTKI GRANITOWEJ 18/22
	20cm- Kostka granitowa 18/22
	15cm - Ława z betonu C12/15
	25cm - Kruszywo stab. cem. 1,5-2,5MPa
	podłoże gruntowe E2>35MPa

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50 30-695 Kraków, ul. A. Schweitzera 5/32		
INWESTOR:	Gmina Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom	
OBIEKT:	Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	
ADRES:	Granica, Gmina Strzegom dz. nr 1266 obręb 0005 Granica	
TYTUŁ RYS.:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE JEZDNI	
PROJEKTANT:	INŻ. JAN MIGDAŁ UPR. ANF/2/1/83, UAN.M-1/3/78/85 UPR. NBGP.V-7342/3/93/98, ANF 2/1/83	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. PAWEŁ GRZĘDA	SKALA 1:25
KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. SEBASTIAN KOŚCIELANIAK DOŚ/0334/PWBkb/17	RYS. NR 3