

PRZEDMIAR ROBÓT 600-24-001

CPV:

Budowa: Mnichowo - utwardzenie poboczy tłuczniem
Obiekt: Droga gminna nr 287036P
Rodzaj robót: Wykonanie korytowania i utwardzenie kruszywem na gł. 15 cm
Lokalizacja: Mnichowo gm. Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 600-24-001

Strona 1

10-08-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45000000-7:	Roboty budowlane - utwardzenie pobocza na szerokość 100 cm i na głębokość 15 cm		
1	10	KNR 201-02-12-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	35,265
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przedmiar	$(26*1,0+101*((1,0+1,2)/2)+38*1,0+60*1,0)*0,15$	35,265
1	20	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	235,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przedmiar całość po korycie	$(26*1,0+101*((1,0+1,2)/2)+38*1,0+60*1,0)$	235,100
1	30	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	235,100
1	40	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - istniejące pobocze z kruszywa	m ²	70,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Przedmiar	$70*1,0$	70,000