

P R Z E D M I A R / O B M I A R R O B Ó T

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim  
Remont drogi powiat.nr2708G polegający na wbudowaniu płyt drogowych  
300\*150\*15

21/78/2021/017

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miały	Ilość
<b>0001</b>			
0010 KNNR	101110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNIANNYM		
	0.300+0.010	0.3100	
	R a z e m ... km	0.3100	km 0,3100
0020 KNR W	22504080600 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT PEŁNYCH O POW.PONAD 3,0 M2		
	300*3+6*3*1.5	927.0000	
	R a z e m ... m2	927.0000	m2 927,0000
0030 KNR R	20102110601 ROB.ZIEMNE WYK.KOPAR.PRZEDSIĘB.0,40m3 GRUNT KAT.IV Z TRANSP. I UROBKU NA 1km SAM.SAMOWYŁ.5-10t,SPYCH.55kW-ZIEMIA W HAŁDACH		
	gruz z płyt		
	927*0.15-6*3*1.5*0.15	135.0000	
	6szt do wbudowania	135.0000	100m3 1,3500
R a z e m ... m3			
0040 KNR R	20102140401 NAKŁ.DODATK.TABL.0201-0213 ZA KAŻDE DALSZE 0,5km TRANSPORTU PONAD 1,0km SAM.SAMOWYŁAD.5-10t-DROGI UTWARDZ.KAT.IV ws.14		
	razem na odl.8km		
	R= 14,000 M= 14,000 S= 14,000		
	135	135.0000	
	R a z e m ... m3	135.0000	100m3 1,3500
0050Kal.własna	Koszt utylizacji płyt z rozbiórki		
	200*1.65	330.0000	
	R a z e m ...	330.0000	
	-do utylizacji ton		T 330,0000
0060 KNNR	613010100 NAPRAWY DROG GRUNTOWYCH-PROFILOWAANIE		
	równiarka		
	927+6*3*1.5+310*0.5*2	1264.0000	
	R a z e m ... m2	1264.0000	
	-pod nawierzchnię i pobocza		100 m2 12,6400
0070 KNR R	23101040500 WARSTWA ODSĄCAJĄCA W KORYCIE LUB CAŁEJ SZEROK.DROGI ZAGĘSZ. I MECHAN.GRUB.10cm		
	1264	1264.0000	
	R a z e m ... m2	1264.0000	100 m2 12,6400
0080 KNR W	225040804KI BUDOWA-NAWIERZCHNIE Z PŁYT PEŁNYCH POW.PONAD 3,0M2		
	-PŁYTY ZLECENIODAWCY		
	927 -nowe płyty	927.0000	
	6*3*1.5 -stare płyty	27.0000	
	R a z e m ... m2	954.0000	m2 954,0000
0090 KNR R	231150706KI TRANSP.WEWN.MAT.SZTUK.1000-2000kg NA ODLEGL.DO 0,5km ZAŁAD. I WYŁADUNEK MECH.-TRANSPORT SAMOCH.>5-10t		
	207*1.65	341.5500	
	R a z e m ... T	341.5500	T 341,5500
0100 KNR R	23115080200 NAKŁADY UZUPEŁ.ZA TRANSPORT MATERIAŁÓW SZTUKOW.DALSZE 0,5km PONAD 0,5km SAMOCHODEM SAMOWYŁ.>5-10t (T.1507) -razem 1km		
	341.55	341.5500	
	R a z e m ... T	341.5500	T 341,5500
0110 KNNR	602040100 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA DOLNA GRUB. 10 CM		
	310*0.5*2	310.0000	
	R a z e m ... m2	310.0000	100 m2 3,1000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0120 KNNR	602040400 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA GORNA GRUB. 7 CM		
	wsk.0.714		
	R= 0,714 M= 0,714 S= 0,714		
310		310.0000	
	R a z e m ... m2	310.0000	100 m2   3,1000
0130 KNNR	105010100 PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO KAT.I-III, RĘCZNIE		
310*0.5*2	-pobocze	310.0000	
	R a z e m ... m2	310.0000	100 m2   3,1000

\* Koniec wydruku \* 2021-04-01

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

## Opis wydawnictw

R - ORGBUD            W - WACETOB  
P - POLCEN            S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE        I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA