

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100


- P1** Podłoga na gruncie


 - płyta gipsowa na kleju wodoszczelnym gr. 2 cm z tynką wodoszczelną
 - warstwa wyrównawcza - wykładka betonowa gr. 7cm
 - folia PE
 - styropian gr. 5cm (λmin=0,035 W/mK)
 - hydroizolacja, szlam uszczelniający - betonowa płyta na gruncie gr. 10cm
 - podposypka płaskowo-żwirowa gr. 30cm
- S1** Ściana zewnętrzna, konstrukcyjna

 - męta odroniona
 - kiel z siatką
 - styrodur 10cm
 - powłoka hydroizolacyjna, szlam uszczelniający
 - warstwa wyrównawcza, zaprawa szpachlowa
 - grunt
 - istniejąca ściana
 - preparat chroniący przed siarczanami
 - obrzutka z zaprawy
 - tynk renowacyjny
 - tynk wykończony
 - farba dyktynna
- S2/S3** Ściana konstrukcyjna

 - istniejąca ściana
 - warstwa gruntułująca
 - warstwa wyrównawcza
 - powłoka hydroizolacyjna, szlam uszczelniający
 - obrzutka
 - tynk renowacyjny
 - tynk wykończony
 - farba dyktynna
- S4** Ściana wewnętrzna, konstrukcyjna

 - farba dyktynna
 - tynk wykończony
 - tynk renowacyjny
 - obrzutka z zaprawy
 - preparat chroniący przed siarczanami
 - istniejąca ściana
 - preparat chroniący przed siarczanami
 - obrzutka z zaprawy
 - tynk renowacyjny
 - tynk wykończony
 - farba dyktynna



TEMAT	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie polegający na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i remoncie instalacji wentylacji mechanicznej		
ADRES INWESTYCJI	Działka 678, 679/2 przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie, powiat nowosądecki		
INWESTOR	Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków	 www.marzec-budownictwo.pl	
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Gołonka upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Monika Gazarikiewicz-Radzikowska upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń, 14/OPOKK/2012		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A		
SKALA: 1:100	DATA: 09.2020r	NR RYSUNKU: AR5	STRONA: