

Nr sprawy: 22/2019

Szczecin, dnia 24.05.2019r.

Dotyczy : Postępowania przetargowego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie – Etap VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1:

Projekt Budowlano-Wykonawczy-kanalizacja sanitarna-Etap 6 zawiera zestawienie przyłączy. W Tabeli 8.2. „zestawienie przyłączy Etap 6 – rury dn 160 mm PVC” wykazano 443,40 mb, natomiast ilości przyłączy rur PVC dn 160 sumarycznie na wszystkich ulicach jest 898,20 mb. Jaką należy przyjąć ilość?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający poprawia błąd w PBW i podaje zbiorcze zestawienie projektowanych kanałów grawitacyjnych w podziale na średnice i metodę wykonania dla Etapów 6 i 7 :

Kanały grawitacyjne Etap 6 :

Projektuje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o następujących średnicach i długościach :

| Wyszczególnienie | φ0,16m PVC (wykop) | φ0,15m kamionka (przecisk) | φ0,20m kamionka (wykop) | φ0,20m kamionka (przecisk) | φ0,25m kamionka (przecisk) | 0,30m kamionka (przecisk) | Razem |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| Kanały główne (m) | | | 2474,00 | 1977,70 | 369,60 | 382,10 | 5203,40 |
| Przył.kan.sanit. (m) | 902,10 | 647,70 | 26,80 | 12,10 | | | 1588,70 |

Kanały grawitacyjne Etap 7:

Projektuje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o następujących średnicach i długościach :

| Wyszczególnienie | φ0,16m PVC (wykop) | φ0,15m kamionka (przecisk) | φ0,20m kamionka (wykop) | φ0,20m kamionka (przecisk) | Razem |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| Kanały główne (m) | | | 3 023,00 | 809,80 | 3823,80 |
| Przył.kan.sanit. (m) | 953,30 | 88,50 | | | 1041,80 |

Łączna długość sieci z przyłączami wynosi **11 657,70 m (ok. 11,70 km)**.

W związku ze zmianą zakresu zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ oraz ogłoszenia.