

Temat:	<b>PRZEBUDOWA DWÓCH MIEJSC PARKINGOWYCH W CIĄGU ULICY FABRYCZNEJ W ZAMBROWIE DO CELÓW WYKONANIA MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DOJŚCIA DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO</b>	
Branża:	<b>DROGOWA</b>	
Wykonawca:	<b>NPI DAMIAN MIELNIK UL. TEATRALNA 4/1 11-600 WĘGORZEWO</b>	
Inwestor:	<b>GMINA ZAMBRÓW UL. FABRYCZNA 3 18-300 ZAMBRÓW</b>	
Nazwa opracowania:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
Opracował:		
Branża drogowa: mgr inż. Małgorzata Szulc	Nr uprawnień WAM/0132/POOD/18	Podpis
Kategoria obiektu: XXV	Data: marzec 2022 r.	Numer egz.

PRZEBUDOWA DWÓCH MIEJSC PARKINGOWYCH W CIĄGU ULICY FABRYCZNEJ W ZAMBROWIE DO CELÓW  
WYKONANIA MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DOJŚCIA DO BUDYNKU  
PRZEDSZKOLA GMINNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*		D.00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	—	
1			- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00, wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją tymczasowej organizacji ruchu	x	x
*	45100000-8	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	
*	45111290-7	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz pomiar powykonawczy</b>	—	
2			- odtworzenie punktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza	x	x
*	45110000-1	D.01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
3			- rozebranie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	5,50
4			- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	m	6,50
*	45232000-2	D.01.03.04	<b>Rury osłonowe</b>	—	
5			- założenie rury osłonowej dwudzielnej na istniejących kablach elektroenergetycznych	m	6,50
*	45233300-2	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	
*	45233300-2	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>	—	
6			- wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, średnia głębokość koryta 25cm	m <sup>2</sup>	8,00
*	45233300-2	D.04.04.02	<b>Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>	—	
7			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	13,00
*	45233220-7	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	
*	45233000-9	D.05.03.23	<b>Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej</b>	—	
8			- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	13,00
*	45233290-8	D.07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	
*	45233221-4	D.07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>	—	
9			- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi	m <sup>2</sup>	4,00
10			- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową niebieską z elementami odblaskowymi	m <sup>2</sup>	18,00
11			- montaż separatora parkingowego z tworzyw sztucznych U-25a długości min. 1,8m	szt.	1,00
*	45233290-8	D.07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>	—	
12			- przymocowanie tarcz znaków	szt.	2,00
13			- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	1,00

*	45233300-2	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*	45233252-0	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	—	
14			- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	3,00
15			- ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	3,00
*	45233253-7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	—	
16			- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm	m	7,00