

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 9 cm	Uwagi
				warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
1	0+051,9	lewa	4,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	2,3	0,00	4,1	
2	0+102,8	lewa	4,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	8,6	2,36	6,0	
3	0+140,1	lewa	4,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	4,5	0,00	5,3	
4	0+336,7	lewa	4,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	11,3	6,00	7,0	
5	0+617,9	lewa	4,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	7,1	3,38	5,9	
6	0+634,2	lewa	4,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	12,4	7,69	6,8	
7	0+642,6	lewa	4,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	24,2	12,90	10,0	
8	0+651,2	lewa	4,0	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	27,2	14,81	10,8	
9	0+666,1	lewa	4,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	28,7	14,40	11,1	
10	0+707,0	lewa	4,0	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	21,0	11,14	10,3	
11	0+757,3	lewa	4,0	0,0	0,0	42,2	0,0	0,0	29,3	18,38	12,7	
12	0+773,1	lewa	4,0	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	22,5	13,65	10,7	
13	0+788,7	lewa	4,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	17,3	9,75	9,0	
14	0+795,7	lewa	4,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	16,5	8,85	8,7	
15	0+808,6	lewa	4,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	20,3	11,63	9,8	
16	0+816,0	lewa	4,0	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	21,0	11,63	9,7	
17	0+832,7	lewa	4,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	17,3	10,31	9,2	
18	0+851,4	lewa	4,0	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	16,5	10,50	8,6	
19	0+879,2	lewa	4,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	9,2	11,25	4,5	
20	0+897,0	lewa	4,0	3,5	3,7	0,0	3,9	1,3	0,0	0,0	2,0	
21	0+905,5	lewa	4,0	3,3	3,5	0,0	3,7	1,2	0,0	0,0	2,0	
22	0+923,2	lewa	4,0	3,0	3,2	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	2,0	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m2]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
23	0+931,8	lewa	4,0	8,0	8,4	0,0	8,9	3,0	0,0	0,0	2,0	
24	0+957,0	lewa	4,0	3,0	3,2	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	2,0	
25	0+999,1	lewa	4,0	3,0	3,2	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	2,0	
26	1+030,0	lewa	4,0	2,0	2,1	0,0	2,2	0,8	0,0	0,0	2,0	
27	1+056,2	lewa	4,0	2,0	2,1	0,0	2,2	0,8	0,0	0,0	2,0	
28	1+110,5	lewa	4,0	5,0	5,3	0,0	5,6	1,9	0,0	0,0	2,0	
29	1+173,9	lewa	4,0	7,0	7,4	0,0	7,8	2,6	0,0	0,0	2,0	
30	1+203,9	lewa	4,0	5,0	5,3	0,0	5,6	1,9	0,0	0,0	2,0	
31	1+222,9	lewa	4,0	5,0	5,3	37,0	5,6	1,9	0,0	0,0	2,0	
32	1+240,7	lewa	4,0	6,0	6,3	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	2,0	
33	1+266,7	lewa	4,0	3,5	3,7	0,0	3,9	1,3	0,0	0,0	2,0	
34	1+299,9	lewa	4,0	3,5	3,7	0,0	3,9	1,3	0,0	0,0	2,0	
35	1+317,0	lewa	4,0	2,5	2,6	0,0	2,8	0,9	0,0	0,0	2,0	
36	1+327,3	lewa	4,0	2,5	2,6	0,0	2,8	0,9	0,0	0,0	2,0	
37	1+357,5	lewa	4,0	3,0	3,2	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	2,0	
38	1+369,7	lewa	4,0	2,5	2,6	0,0	2,8	0,9	0,0	0,0	2,0	
39	1+379,1	lewa	4,0	2,5	2,6	0,0	2,8	0,9	0,0	0,0	2,0	
40	1+388,2	lewa	4,0	2,0	2,1	0,0	2,2	0,8	0,0	0,0	2,0	
41	1+405,3	lewa	4,0	2,0	2,1	0,0	2,2	0,8	0,0	0,0	2,0	
42	1+459,6	lewa	4,0	3,6	3,8	0,0	4,0	1,4	0,0	0,0	2,0	
43	1+485,6	lewa	4,0	3,5	3,7	0,0	3,9	1,3	0,0	0,0	2,0	
44	1+501,4	lewa	4,0	3,0	3,2	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	2,0	
45	1+511,9	lewa	4,0	3,5	3,7	0,0	3,9	1,3	0,0	0,0	2,0	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m2]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
46	1+521,9	lewa	4,0	2,3	2,4	0,0	2,6	0,9	0,0	0,0	2,0	
47	1+536,4	lewa	4,0	2,0	2,1	0,0	2,2	0,8	0,0	0,0	2,0	
48	1+561,5	lewa	4,0	3,0	3,2	0,0	3,3	1,1	0,0	0,0	2,0	
49	1+572,1	lewa	4,0	4,0	4,2	0,0	4,4	1,5	0,0	0,0	2,0	
50	1+584,4	lewa	4,0	6,0	6,3	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	2,0	
51	1+594,0	lewa	4,0	12,0	12,6	0,0	13,3	4,5	0,0	0,0	2,0	
52	1+626,0	lewa	4,0	12,0	12,6	0,0	13,3	4,5	0,0	0,0	2,0	
53	1+655,8	lewa	4,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	11,3	7,50	6,8	
54	1+683,0	lewa	4,0	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	12,0	7,28	7,2	
55	1+715,0	lewa	4,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	12,0	6,38	7,4	
56	1+729,7	lewa	4,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	10,5	5,25	7,1	
57	1+745,6	lewa	4,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	10,1	5,18	7,1	
58	1+769,0	lewa	4,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	12,0	7,13	7,7	
59	1+810,7	lewa	4,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	22,5	14,59	10,2	
60	1+842,7	lewa	4,0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	30,0	17,25	11,9	
61	1+872,2	lewa	4,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	22,5	12,38	9,9	
62	1+912,0	lewa	4,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	13,5	6,38	7,7	
63	1+929,7	lewa	4,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	9,4	2,25	6,3	
64	1+942,2	lewa	4,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	11,0	4,13	6,9	
65	1+986,0	lewa	4,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	17,0	8,63	8,9	
66	2+000,3	lewa	4,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	17,6	8,81	8,7	
67	2+014,9	lewa	4,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	12,3	7,76	6,4	
68	2+025,1	lewa	4,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	13,7	9,75	7,8	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
69	2+049,9	lewa	4,0	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	16,2	11,06	8,4	
70	2+079,1	lewa	4,0	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	12,4	7,13	7,4	
71	2+135,0	lewa	4,0	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	14,3	8,14	8,2	
72	2+195,6	lewa	4,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	19,8	9,60	9,3	
73	2+210,7	lewa	4,0	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	24,0	12,11	10,4	
74	2+227,3	lewa	4,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	30,0	15,38	11,6	
75	2+252,3	lewa	4,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	30,0	14,81	11,3	
76	2+271,8	lewa	4,0	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	28,5	13,65	11,0	
77	2+319,5	lewa	4,0	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	43,5	19,95	13,7	
78	2+328,8	lewa	4,0	23,0	24,2	22,5	25,5	0,0	38,3	18,71	13,2	
79	2+340,2	lewa	4,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	37,5	16,9	12,6	
80	2+370,8	lewa	4,0	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	22,5	10,1	10,1	
81	2+423,7	lewa	4,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	17,3	9,0	8,7	
82	2+454,6	lewa	4,0	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	35,3	18,0	12,5	
83	2+471,7	lewa	4,0	0,0	0,0	47,5	0,0	0,0	45,8	21,8	14,3	
84	2+484,5	lewa	4,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	56,3	26,0	16,2	
85	2+504,2	lewa	4,0	0,0	0,0	61,8	0,0	0,0	58,9	32,9	18,5	
86	2+593,1	lewa	4,0	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0	21,5	12,3	9,9	
87	2+620,1	lewa	4,0	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	26,3	14,0	10,9	
88	2+663,7	lewa	4,0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	29,7	14,0	11,9	
89	0+102,8	prawa	4,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	21,8	13,2	10,1	
90	0+125,9	prawa	4,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	15,0	6,8	7,8	
91	0+292,7	prawa	4,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	16,7	9,8	8,6	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m2]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
92	0+507,2	prawa	4,0	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	9,4	5,2	6,4	
93	0+613,6	prawa	4,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	13,9	9,6	8,0	
94	0+627,3	prawa	4,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	13,5	8,8	8,0	
95	0+638,9	prawa	4,0	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0	21,0	12,7	9,9	
96	0+651,2	prawa	4,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	22,1	12,2	10,0	
97	0+673,0	prawa	4,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	29,7	15,2	11,1	
98	0+682,7	prawa	4,0	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	30,8	15,4	11,2	
99	0+757,3	prawa	4,0	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	14,9	7,1	8,3	
100	0+773,1	prawa	4,0	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	18,0	9,9	9,0	
101	0+790,1	prawa	4,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	13,7	7,7	8,0	
102	0+800,0	prawa	4,0	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	11,2	5,6	7,3	
103	0+816,0	prawa	4,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	13,4	7,3	7,7	
104	0+832,7	prawa	4,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	6,6	1,8	5,3	
105	0+851,4	prawa	4,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	5,1	1,0	4,7	
106	0+877,5	prawa	4,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	3,8	9,1	3,6	
107	0+886,2	prawa	4,0	9,0	9,5	0,0	10,0	3,4	0,0	0,0	2,0	
108	0+909,7	prawa	4,0	8,9	9,3	0,0	9,9	3,4	0,0	0,0	2,0	
109	0+929,7	prawa	4,0	10,0	10,4	0,0	11,0	3,8	0,0	0,0	2,0	
110	0+941,1	prawa	4,0	8,5	8,9	0,0	9,4	3,2	0,0	0,0	2,0	
111	0+972,2	prawa	4,0	7,0	7,4	0,0	7,8	2,6	0,0	0,0	2,0	
112	0+986,1	prawa	4,0	8,3	8,7	0,0	9,2	3,1	0,0	0,0	2,0	
113	1+002,8	prawa	4,0	40,0	42,0	0,0	44,4	15,1	0,0	0,0	10,0	
114	1+021,1	prawa	4,0	23,0	24,2	0,0	25,5	8,7	0,0	0,0	2,0	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m2]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
115	1+034,5	prawa	4,0	6,0	6,3	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	2,0	
116	1+075,4	prawa	4,0	8,0	8,4	0,0	8,9	3,0	0,0	0,0	2,0	
117	1+106,8	prawa	4,0	9,0	9,5	0,0	10,0	3,4	0,0	0,0	2,0	
118	1+141,8	prawa	4,0	7,9	8,3	0,0	8,8	3,0	0,0	0,0	2,0	
119	1+179,2	prawa	4,0	11,5	12,1	0,0	12,8	4,3	0,0	0,0	2,0	
120	1+198,5	prawa	4,0	10,5	11,0	0,0	11,7	4,0	0,0	0,0	2,0	
121	1+220,5	prawa	4,0	11,5	12,1	0,0	12,8	4,3	0,0	0,0	2,0	
122	1+233,7	prawa	4,0	13,7	14,4	0,0	15,2	5,2	0,0	0,0	2,0	
123	1+262,4	prawa	4,0	8,5	8,9	0,0	9,4	3,2	0,0	0,0	2,0	
124	1+294,0	prawa	4,0	6,8	7,1	0,0	7,5	2,6	0,0	0,0	2,0	
125	1+309,5	prawa	4,0	6,6	6,9	0,0	7,3	2,5	0,0	0,0	2,0	
126	1+362,6	prawa	4,0	8,6	9,0	0,0	9,5	3,2	0,0	0,0	2,0	
127	1+382,7	prawa	4,0	8,0	8,4	0,0	8,9	3,0	0,0	0,0	2,0	
128	1+403,3	prawa	4,0	7,7	8,1	0,0	8,5	2,9	0,0	0,0	2,0	
129	1+427,8	prawa	4,0	6,5	6,8	0,0	7,2	2,5	0,0	0,0	2,0	
130	1+453,5	prawa	4,0	6,8	7,1	0,0	7,5	2,6	0,0	0,0	2,0	
131	1+470,8	prawa	4,0	9,0	9,5	0,0	10,0	3,4	0,0	0,0	2,0	
132	1+502,4	prawa	4,0	9,2	9,7	0,0	10,2	3,5	0,0	0,0	2,0	
133	1+521,9	prawa	4,0	8,2	8,6	0,0	9,1	3,1	0,0	0,0	2,0	
134	1+541,7	prawa	4,0	7,8	8,2	0,0	8,7	2,9	0,0	0,0	2,0	
135	1+573,5	prawa	4,0	8,6	9,0	0,0	9,5	3,2	0,0	0,0	2,0	
136	1+593,8	prawa	4,0	20,0	21,0	0,0	22,2	7,5	0,0	0,0	2,0	
137	1+683,0	prawa	4,0	0,0	0,0	49,4	0,0	0,0	25,7	25,4	14,8	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m2]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
138	1+715,0	prawa	4,0	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	16,7	9,0	8,9	
139	1+733,3	prawa	4,0	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	17,3	9,0	8,6	
140	1+745,6	prawa	4,0	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	16,4	6,4	7,7	
141	1+769,0	prawa	4,0	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	20,6	10,5	9,4	
142	1+810,7	prawa	4,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	23,3	14,2	9,9	
143	1+842,7	prawa	4,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	27,6	15,3	10,6	
144	1+872,2	prawa	4,0	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	16,9	8,7	8,6	
145	1+898,9	prawa	4,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	14,6	7,4	8,2	
146	1+922,8	prawa	4,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	12,5	5,4	7,5	
147	1+944,9	prawa	4,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	12,5	5,9	7,5	-
148	2+000,3	prawa	4,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	18,4	9,8	8,9	
149	2+014,9	prawa	4,0	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	17,6	9,6	8,6	
150	2+046,7	prawa	4,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	26,3	15,4	10,2	
151	2+079,1	prawa	4,0	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0	22,5	12,9	9,9	
152	2+103,4	prawa	4,0	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	22,5	12,3	10,0	
153	2+115,4	prawa	4,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	22,5	12,4	10,2	
154	2+127,2	prawa	4,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	19,7	10,7	9,6	
155	2+168,5	prawa	4,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	10,0	4,7	7,0	
156	2+179,3	prawa	4,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	11,6	2,4	7,0	
157	2+227,3	prawa	4,0	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0	27,8	17,1	12,0	
158	2+310,1	prawa	4,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	7,5	11,6	10,5	
159	2+326,4	prawa	4,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	8,6	3,2	6,5	
160	2+347,7	prawa	4,0	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	11,0	5,3	6,9	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
161	2+370,8	prawa	4,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	12,8	6,6	7,4	
162	2+449,9	prawa	4,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	8,7	1,9	6,0	
163	2+463,4	prawa	4,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	8,7	1,9	6,2	
164	2+480,9	prawa	4,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	11,3	8,5	9,1	
165	2+506,6	prawa	4,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	9,2	3,0	6,3	
166	2+532,1	prawa	4,0	20,0	21,0	20,2	22,2	0,0	4,2	5,7	6,0	
167	2+559,3	prawa	4,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	6,4	3,4	5,8	
168	2+620,1	prawa	4,0	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0	25,2	14,3	10,7	
169	2+663,7	prawa	4,0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	29,7	13,9	11,9	
170	2+713,5	lewa	4,0	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	34,1	13,28	12,1	
171	2+742,1	lewa	4,0	25,0	26,3	21,8	27,8	0,0	43,0	21,0	13,8	
172	2+779,6	lewa	4,0	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	77,6	34,1	20,1	
173	2+812,2	lewa	4,0	0,0	0,0	73,7	0,0	0,0	93,8	38,3	22,1	
174	2+830,1	lewa	4,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	93,8	37,4	21,4	
175	2+844,9	lewa	4,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0	86,3	35,4	20,4	
176	2+934,1	lewa	4,0	0,0	0,0	73,1	0,0	0,0	99,0	42,7	21,9	
177	3+081,5	lewa	5,0	30,0	31,5	35,0	33,3	0,0	27,2	19,7	18,3	
178	3+325,6	lewa	5,0	35,0	36,8	5,6	38,9	0,0	13,8	2,6	10,8	
179	4+051,3	lewa	5,0	25,0	26,3	7,0	27,8	0,0	3,8	5,8	8,3	
180	4+627,6	lewa	5,0	28,0	29,4	0,0	31,1	0,0	3,8	2,0	5,6	
181	4+836,9	lewa	5,0	27,0	28,4	0,0	30,0	0,3	0,0	1,4	3,4	
182	2+713,5	prawa	4,0	0,0	0,0	48,3	0,0	0,0	49,5	22,5	14,5	
183	2+772,3	prawa	4,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	15,0	8,0	10,0	

TAB. NR 8 - WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

L.p	Lokalizacja	Strona	Szerokość	Proj. warstwy nawierzchni				Roboty ziemne			Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	Uwagi
				warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grub. 22 cm	Wykop	Nasyp	Humus		
				[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
184	2+927,3	prawa	4,0	0,0	0,0	80,1	0,0	0,0	117,0	49,1	24,0	
185	3+356,1	prawa	5,0	31,0	32,6	13,9	34,4	0,0	10,1	7,0	9,6	
186	3+818,0	prawa	5,0	25,0	26,3	6,3	27,8	5,0	2,8	3,5	7,9	
187	4+554,3	prawa	5,0	27,0	28,4	23,2	30,0	0,0	26,2	9,8	12,6	
188	4+618,7	prawa	5,0	31,0	32,6	0,0	34,4	0,0	9,6	0,0	5,6	
189												
SUMA:				776,8	815,6	3852,9	862,2	175,1	2794,1	1429,7	1347,4	