

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
		przedmiar= 1 szt		RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
		przedmiar= 1 szt		RAZEM	1,000
3	KNP 06 0224 -02.01 analogia	Przeczyszczenie przewodów pionowych murowanych. Wybranie sadzy.	msc.		
		1	msc.	1,000	
		przedmiar= wybranie sadzy zalegającej w przewodzie kominowym		RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek kominowych wyczystnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
		przedmiar= 1 sztuka . Drzwiczki wyczystce w kolorze brązowym, malowane proszkowo. Wymiar 14*14 cm		RAZEM	1,000
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 9 km	m3		
		0,004	m3	0,004	
		przedmiar: 0,18*0,18*0,12		RAZEM	0,004
6	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km	t		
		0,0005	t	0,001	
				RAZEM	0,001