

Usługi Geodezyjne Tomasz Niedźwiedź  
ul. Wojska Polskiego 70/2, 72-315 Resko  
tel. 507 774 379, georesko@o2.pl  
NIP 253-013-04-09, REGON 320422319

woj. Zachodniopomorskie, pow. Łobeski  
gm. Resko, obr. Łabuń Wielki- 0002  
dz. nr 158

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:1000

układ wsp. płaskich "2000"

układ wysokościowy "Kronsztadt 86"

uwaga: Mapa na nośniku zawiera kartę rejestracyjną.

GKO.6640.605.2020

data sporządzenia 26.09.2020 r.

GEODETA UPRAWNIONY  
inż. Tomasz Niedźwiedź  
Nr świadectwa: 22956

Legenda:

proj. słup oświetleniowy aluminiowy anodowany, wysokość 7 m z oprawą oświetleniową typu LED – 71W, montowaną bezpośrednio na wierzchołku słupa. Kąt nachylenia 5-10°

granice działek geodezyjnych

proj. linia kablowa typ YKY 4\*25mm<sup>2</sup>

proj. ZK2-2P w miejsce istn. ZK1b+TL nr 765 (zakres ENEA)

proj. szafka sterująca oświetleniem (zakres Inwestor)

proj. przepust/przecisk rurą grubościenną Ø75mm

Stupy oświetleniowe zabudować przy granicach pasa drogowego, w sposób sugerowany przez administratora drogi.


Wykopy zasypywać i zagęszczać warstwami.

Wejście w pas drogowy po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczyć w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu (odrębne opracowanie), a także sugestiami służb administratora drogi.

Wykaz współrzędnych:

Lp.	X	Y
1	5964479,13	5527631,15
2	5964480,01	5527632,65
3	5964491,69	5527636,12
4	5964490,04	5527641,92
5	5964498,67	5527645,33
6	5964513,2	5527649,68
7	5964513,89	5527648,98
8	5964527,12	5527655,69
9	5964526,52	5527657,02
10	59645147,7	5527666,46
11	5964549,61	5527678,31
12	5964551,27	5527687,39
13	5964553,32	5527703,3
14	5964553,75	5527711
15	5964555,09	5527711,32
16	5964556,73	5527727,51
17	5964558,22	5527740,45
18	5964558,26	55277044,3
19	5964557,13	5527744,29
20	5964559,26	5527751,48
21	5964559,12	5527760,62
22	5964562,5	5527762,4
23	5964564,05	5527777,71
24	5964558,88	5527779,62
25	5964550,71	5527779,08
26	5964548,45	5527783,03
27	5964543,42	5527779,8
28	5964539,46	5527779,15
29	5964530,87	5527779,43
30	5964529,36	5527778,98
31	5964507,13	5527779,3
32	5964502,92	5527779,51



Uzgodniono w ENEA Operator Sp. z o.o.  
zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia/technicznymi\*  
znak: 30480/2020/OP3/2R5  
z dnia 06.10.2020 (z późniejszymi zmianami), do układu  
pomiarowo-rozliczeniowego włącznie\*  
bez uwag/z uwagami podanymi poniżej\*  
Uzgodnienie traci ważność z upływem terminu ważności warunków  
przyłączenia/technicznych\* i braku zawarcia umowy.  
Uzg. nr: \_\_\_\_\_  
data, podpis, pieczęć uzgadniającego

NAZWA I ADRES OBIEKTU: <b>Budowa linii kablowej oświetlenia terenu</b>		NR RYS: <b>1</b>
dz. nr 158, obręb Łabuń Wielki, jedn. ew. gmina Resko		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>Projekt zagospodarowania terenu</b>		
PROJEKTANT: mgr inż. Bogusław Rysak upr. bud. ZAP/0098/PWOE/04	PODPIS:	SKALA: <b>1:1000</b>

ZA ZGODNOŚĆ MAPY  
Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW  
PROJEKTOWYCH  
mgr inż. Bogusław Rysak  
ZAP/0098/PWOE/04