

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podsta- wa | Opis | Jedn przed m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1603 N (Czarny Piec) - Napiwoda | | | | | | |
| 1 | 45111200-0 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 0111-01 | 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa dróg w terenie równinnym km 0+020 - 0+408 | km | 0,388 | 10279,09 | 3 988,29 |
| 2 d.1 | KNNR 0111-02 analogia | 1 Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,000 | 1994,14 | 1 994,14 |
| 3 d.1 | KNNR 0111-02 analogia | 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ru-chu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdze-niem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ru-chu według projektu opracowanego przez Wyko-nawcę robót | kpl. | 1,000 | 14336,13 | 14 336,13 |
| 4 d.1 | KNNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-biórki na odl. do 1 km | m ² | 32,000 | 29,95 | 958,40 |
| 2 | 45233340- 4 | Podbudowa | | | | |
| 5 d.2 | KNNR 0108-02 | 6 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mi- neralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne | t | 213,400 | 473,23 | 100 987,28 |
| 3 | | Nawierzchnia | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 2154,400 | 44,63 | 96 150,87 |
| 4 | 45000000- 7 | Rowy i pobocze | | | | |
| 7 d.4 | KNNR 2-31 1403-02 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu | m | 720,000 | 12,51 | 9 007,20 |
| 8 d.4 | KNNR 6 0112-04 | Pobocze z kruszyw naturalnych o grubości po za- gęszczeniu 8 cm | m ² | 776,000 | 23,15 | 17 964,40 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 245 386,71 |
| Podatek VAT | | | | | | 56 438,94 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 301 825,65 |

Słownie: trzysta jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 65/100