


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
PLAC ZABAW I WIATA REKREACYJNA
SKALA 1 : 500
SŁONE UL. SZKOLNA
DZ. NR 220/1; 222/2



ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI :

1a. MATA PRZEROSTOWA , SWOBODNY UPADEK DO 3,0m	P = 189,0m2
1b. MATA PRZEROSTOWA , SWOBODNY UPADEK DO 3,0m	P = 35,0m2
1c. MATA PRZEROSTOWA , SWOBODNY UPADEK DO 3,0m	P = 96,50m2
2a. PŁYTKI EPDM grub. 5,0cm SWOBODNY UPADEK DO 1,50m W TYM. PŁYTKI DO GRY W KLASY	P = 20,00m2
2b. PŁYTKI EPDM grub. 9,0cm SWOBODNY UPADEK DO 2,5m	P = 72,00m2
3. KOSTKA BETONOWA GR. 6,0cm	P = 132,00m2
3b. OPASKA I KORYTKO Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,0cm	P = 7,50m2 + 4,50m2
4. KOSTKA BETONOWA GR 8,0cm	P = 11,00m2
5. OGRÓDKI EDUKACYJNE	P = 37,20m2
6. TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ	P = 504,20m2

UWAGA:
PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ MIJANKOWO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DOSTAWCY / PRODUCENTA PŁYTEK

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA" 66-006 ZIELONA GÓRA UL. OCHŁA - HENRYKA ŁASAKA 1			
Nazwa i adres:	PLAC ZABAW I WIATA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONEM 66-008 SŁONE, UL. SZKOLNA NR 1		
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ZESTAWIENIA NAWIERZCHNI		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania:	06. 2022r.	Skala: 1 : 200	Nr rys. 3P