


Stan istniejący
przekrój typowy
drogowy jezdniowy
skala 1:50




- A** Konstrukcja jezdni
- 5cm Istniejąca uszkodzona warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S
 - 5cm Istniejąca warstwa wiążąca z mieszanki AC 16W
 - 40cm Istniejąca podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.
 - Istniejące podłoże

- B** Pobocze
- 10cm Istniejące uszkodzone kruszywo łamane stab. mech.
 - Istniejące podłoże

GMINA GOŁCZA GOŁCZA 80 32-075 GOŁCZA	
Projektował: Tomasz Dąbrowski	Data: 12.03.2024
Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka	SKALA 1:50
Tytuł rysunku: Stan istniejący – przekrój typowy – drogowy jezdniowy	Nr rys. 2.1

Stan projektowany
przekrój typowy
drogowy jezdniowy
skala 1:50



- A**

Konstrukcja jezdni

 - 5cm Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S
 - 5cm Istniejąca warstwa wiążąca z mieszanki AC 16W
 - 40cm Istniejąca podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.
 - Istniejące podłoże
- B**

Pobocze

 - 10cm Kruszywo łamane stab. mech. powierzchniowo utwardzone emulsją i grysami
 - Istniejące podłoże

GMINA GOŁCZA GOŁCZA 80 32-075 GOŁCZA	
Projektował: Tomasz Dąbrowski	Data: 12.03.2024
Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka	SKALA 1:50
Tytuł rysunku: Stan projektowany – Przekrój typowy – drogowy jezdniowy	Nr rys. 2.2