

## **DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Instalacje sanitarne**

W ramach prac sanitarnych należy dodatkowo przewidzieć zakup, dostawę oraz montaż 6 sztuk grzejników płytowych 22K/600 (1800 mm) w pomieszczeniu nr 202 – Strych, na poddaszu budynku.

Powyższe pozycje nie są ujęte w przedmiarze ani projekcie budowlanym, przewidziane jest jedynie doprowadzenie przewodów instalacji c. o. do przedmiotowego pomieszczenia.

### **2. Roboty ogólnobudowlane**

#### **2.1. Balustrady dla osób niepełnosprawnych**

Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup, dostawę oraz montaż balustrad ze stali nierdzewnej przy wejściu głównym do budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Balustrady montowane z lewej i prawej strony do ściany budynku, natomiast centralnie w środku biegu schodowego dodatkowa balustrada obustronna mocowana do schodów betonowych. Balustrady muszą spełniać wymagania standardów dostępności.

#### **2.2. Malowanie pomieszczeń**

W ramach robót należy przewidzieć całościowe malowanie pomieszczeń, zgodnie z wymaganiami standardów dostępności, tj.:

##### ***Sale lekcyjne:***

- kolorystyka: jasne odcienie beżu, zieleni, niebieskiego, bieli (złamana biel) – do uzgodnienia z Zamawiającym

- między podłogą a ścianą należy zapewnić kontrast min. 50% LRV, jeżeli nie jest to możliwe należy wykonać pas kontrastujący o szerokości 15-30 cm na ścianie przy posadzce, na wyższej wysokości nie jest wymagany.

##### ***Komunikacja:***

- kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym

- między podłogą a ścianą należy zapewnić kontrast 50% LRV, jeżeli nie jest to możliwe należy wykonać pas kontrastujący o szerokości 15-30 cm na ścianie przy posadzce oraz na wysokości ok. 80-150 cm.