

PRZEDMIAR ROBÓT					
L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
RAZEM					
1		1	ROBOTY ZIEMNE		
1	B.01.01.00 B.01.02.00	1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty	ha	0,004
2	B.01.01.00 B.01.02.00	2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	60
3	B.01.01.00 B.01.02.00	3	Wykopy pod ławy fundamentowe	m3	18,856
4	B.01.01.00 B.01.02.00	4	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,629
2		2	KONSTRUKCJA		
2.1		2.1	Fundamenty		
5	B.02.02.02	5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-chudy beton gr 10 cm	m3	1,257
6	B.02.02.01 B.02.01.00	6	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	6,446
7	B.02.02.01 B.02.01.00	7	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe,	m3	1,23
8	B.02.02.01 B.02.01.00	8	Ściany żelbetowe fundamentowe	m2	8,058
9	B.02.01.00	9	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	1,416
2.2		2.2	Ściany zewnętrzne		
10	B.03..01.00	10	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m2	126,56
11	B.02.02.01 B.02.01.00	11	Belki i podciągi żelbetowe B01 i B02	m3	1,456
12	B.02.02.01 B.02.01.00	12	Wieniec WO; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,033

L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
13	B.02.02.01 B.02.01.00	13	Wieniec W1; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,645
2.3		2.3	Ściany wewnętrzne		
14	B.03..01.00 B.03..01.00 B.03.07.01	14	Ścianki działowe	m2	30,747
2.4		2.4	Komin systemowy		
15	B.03.07.01	15	trzony kominowe wentylacyjne systemowe - wentylacja mechaniczna wywiewna	m2	7
16	B.03.07.01	16	kominy spalinowe stalowe-wentylacja spalinowa grawitacyjna	m	7
2.5		2.5	Słup		
17	B.02.02.01 B.02.01.00	17	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m3	0,348
2.6		2.6	Strop		
18	B.02.02.01 B.02.01.00	18	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	6,173
2.7		2.7	DACH		
19	B.03.11.00	19	Murłaty	m3 dre	0,56
20	B.03.11.00	20	Krokwie	m3	1,65
21	B.03.11.00	21	Podłużnica	m3 dre	0,28
22	B.03.11.00	22	Jętka	m3	0,23
3		3	ARCHITEKTURA		
3.1		3.1	IZOLACJE		
3.1.1		3.1.1	Ściany fundamentowe		
23	B.03.02	23	Ściany fundamentowe Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	8,058
24	B.03.02	24	Ściany fundamentowe Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	8,058

L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
25	B.03.02	25	Ściany fundamentowe Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalową	m2	8,058
3.1.2		3.1.2	Ściany zewnętrzne		
26	B.03.02	26	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalową	m2	126,56
3.1.3		3.1.3	Warstwy podposadzkowe		
27	B.03.04	27	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,618
28	B.03.04	28	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	3,618
29	B.03.02	29	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	72,36
30	B.03.02	30	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2	36,18
31	B.03.04	31	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	36,18
3.1.4		3.1.4	DACH		
32	B.03.11.00	32	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	335,92
33	B.03.11.00	33	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na zaprawie	m2	111,97
34	B.03.11.00	34	Wełna mineralna pomiędzy jętkami	m2	111,97
35	B.03.11.00	35	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	111,97
3.2		3.2	WYKOŃCZENIE		
3.2.1		3.2.1	Ściana fundamentowa		
36	B.03.06.00	36	Tynki mozaikowy	m2	17,73
3.2.2		3.2.2	Ściana zewnętrzna		
37	B.03.06.00	37	Tynki mineralny	m2	126,56
3.2.3		3.2.3	Ściana wewnętrzna		
38	B.03.06.00	38	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie	m2	314,61

L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
39	B.03.06.00	39	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m2	20,68
40	B.03.06.00	40	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach	m2	293,93
3.2.4		3.2.4	Dach		
41	B.03.10.00	41	(z.IV) Pokrycie dachów blachą powlekaną	m2	335,92
42	B.03.10.00	42	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	6,351
43	B.03.10.00	43	Rynny dachowe	m	10,85
44	B.03.10.00	44	Rury spustowe	m	12
3.2.5		3.2.5	Posadzki		
45	B.03.04	45	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	17
46	B.03.04	46	Posadzki z paneli podłogowych	m2	19,18
3.2.6		3.2.6	Strop		
47	B.03.08.00	47	Malowanie powierzchni tynków stropów z gruntowaniem	m2	48,84
47.1	B.03.08.00	47.1	gruntowanie powierzchni tynków	m2	48,84
47.2	B.03.08.00	47.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	48,84
3.2.7		3.2.7	STOLARKA I ŚLUSARKA		
48	B.03.03	48	Okna plastikowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	12,96
49	B.03.03	49	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą	m2	4
50	B.03.03	50	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m2	7,5
4		4	INSTALACJE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE		
51	B.03.07.01	51	Instalacja wod-kan wraz z klimatyzacją	kpl	1
52	B.03.07.01	52	Instalacja elektryczna	kpl	1
5		5	WYPOSAŻENIE, BIAŁY MONTAŻ		
53	B.03.14.00	53	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1
54	B.03.14.00	54	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie	kpl.	2

Lp.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
55	B.03.14.00	55	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane za ścianą licową	kpl.	1
56	B.03.14.00	56	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1
57	B.03.14.00	57	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1
58	B.03.14.00	58	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	2
59	B.03.14.00	59	Montaż brodzika z obudową	kpl.	1
60	B.03.14.00	60	Szafka łazienowa	kpl.	1
6		6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
6.1		6.1	Rozbiórki		
61	B.03.15.00	61	Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 5 cm	m2	120
62	B.03.15.00	62	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 25 km	m3	6
6.2		6.2	Chodnik		
63	B.03.15.00	63	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	100
64	B.03.15.00	64	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	100
65		65	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,50) stabilizowane mechanicznie	m2	100
65.1	B.03.15.00	65.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	100
65.2	B.03.15.00	65.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	100
66	B.03.15.00	66	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm	m2	100

L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
6.3		6.3	Droga-tereny z kruszyw		
67	B.03.15.00	67	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	217,01
68	B.03.15.00	68	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	217,01
69		69	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,50) stabilizowane mechanicznie	m2	217,01
69.1	B.03.15.00	69.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	217,01
69.2	B.03.15.00	69.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	217,01
70		70	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/63) stabilizowane mechanicznie	m2	217,01
70.1	B.03.15.00	70.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	217,01
70.2	B.03.15.00	70.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	217,01
71	B.03.15.00	71	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	217,01
6.4		6.4	Miejsca postojowe		
72	B.03.15.00	72	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	55,5
73	B.03.15.00	73	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	55,5
74		74	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,50) stabilizowane mechanicznie	m2	55,5

L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
74.1	B.03.15.00	74.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	55,5
74.2	B.03.15.00	74.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	55,5
75		75	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/63) stabilizowane mechanicznie	m2	55,5
75.1	B.03.15.00	75.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	55,5
75.2	B.03.15.00	75.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	55,5
76	B.03.15.00	76	Nawierzchnia z geokraty z wypełnieniem kruszywem	m2	55,5
6.5		6.5	krawężniki, oporniki ,palisada, śmietnik		
6.5.1		6.5.1	Krawężnik betonowy 15x30x100		
77	B.03.15.00	77	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	27,8
78	B.03.15.00	78	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	1,668
79	B.03.15.00	79	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,8
6.5.2		6.5.2	Opornik betonowy 12x25x100 cm		
80	B.03.15.00	80	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	3
81	B.03.15.00	81	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	0,18
82	B.03.15.00	82	Opornik betonowy 12x25x100 cm	m	3
6.5.3		6.5.3	Korytka liniowe w chodniku na odprowadzenie wody z rynien		
83	B.03.15.00	83	Rowki pod korytka	m	4,4
84	B.03.15.00	84	Ława pod korytka	m3	0,264

L.p.	Nr STWiORB	kod pozycji	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	2	1	4	5	6
85	B.03.15.00	85	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie betonowej	m	4,4
6.5.4		6.5.4	Palisada 18x18x120		
86	B.03.15.00	86	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	15,4
87	B.03.15.00	87	Palisada 18x18x120	m	15,4
6.5.5		6.5.5	elementy pozostałe		
88	B.03.15.00	88	Śmietnik	m ²	20
6.6		6.6	zieleń		
89	B.03.15.00	89	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	m ²	10