

Stary Sącz, dnia 05.03.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.1.2025
/pocztą elektroniczną/

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa drogi leśnej Cisowiec w miejscowości Witowice Dolne Gmina Łososina Dolna**"

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający, **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz** zwany dalej „Zamawiającym”, przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Do niniejszego pisma załączamy zmieniony edytowalny przedmiar robót zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. Jednocześnie informujemy , że cena oferty ma charakter ryczałtowy a przedmiar robót należy potraktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. Cena oferty powinna obejmować całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z realizacją inwestycji, nie ujęte w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, STWIORB a które są niezbędne do wykonania niniejszej umowy zgodnie z zapisami określonymi w Rozdz. XVII pkt. 5 SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź:

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, uzyskano wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych na etapie wykonywania robót polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszej niż obranej w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, iż każda zmiana projektowa zostanie pisemnie zatwierdzona przez projektanta dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie budżetu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę jako ma przeznaczona na realizację zadania najpóźniej przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni placów składowych z płyt o wymiarach 300x150?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt o wymiarach 300x150cm pod warunkiem zachowania grubości płyty zgodnie z projektem, tj. 15cm.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni placów składowych z płyt staroużytecznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni placów składowych z płyt używanych.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę posadowienia słupków betonowych balustrady?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu posadowienia słupków betonowych, przy zachowaniu warunków wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz Zamawiający nie dopuszcza do wykonania podstaw słupków drewnianych z materiału innego niż beton.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkopanych oraz zabetonowanych w gruncie słupków drewnianej balustrady?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innego rodzaju materiału do wykonania podstawy słupków drewnianych niż beton.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie karpin na terenie budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót, karpinę powstałą w wyniku karczowania pni należy wywieźć na odległość do 2 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wskaże miejsca składowe na materiał przeznaczony do wbudowania?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 11

Prosimy o informację kto pozostaje właścicielem frezu?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót, nawierzchnię asfaltową należy zfrezować a następnie zutylizować. Zamawiający dopuszcza przekazanie na rzecz Wykonawcy destruktu powstałego na skutek frezowania, pod warunkiem uzyskania od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o przejęciu tego materiału.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację czy na etapie podpisania umowy należy przedstawić kosztorys szczegółowy, który będzie stanowił załącznik do umowy?

Odpowiedź: TAK . Zgodnie z zapisami Rozdz. XX pkt 4. lit. d SWZ

Pytanie nr 13

Przedmiar robót poz. 24 oraz rys. przekroju wskazują wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej – kruszywo C90/3 grubości 20 cm, natomiast część opisowa do projektu wykonawczego - grubość 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Błąd w części opisowej Projektu Wykonawczego oraz Projektu Technicznego. Należy przyjąć grubość zgodną z przedmiarem oraz rys. przekroju, tj. 20 cm.

Pytanie nr 14

Przedmiar robót poz. 29 wskazuje wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej – kruszywo C90/3 grubości 20 cm, natomiast część opisowa do projektu wykonawczego oraz rys. przekroju - grubość 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Błąd w przedmiarze robót. Należy przyjąć grubość zgodną z opisem oraz rys. przekroju, tj. 10 cm. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający modyfikuje treść przedmiaru robót w/w zakresie (Poz. nr 29), który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 15

Czy nawierzchnię placów składowych należy potrójnie skropić emulsją asfaltową i grysem kamiennym zgodnie z rysunkiem przekroju? Jeżeli tak, prosimy o ujęcie odpowiednich ilości w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Błąd w rysunku przekroju Projektu Technicznego. Nawierzchnie placów składowych nie podlegają skropieniu.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz
Jakub Zygarowicz
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:

1. Zmieniony przedmiar robót w pdf.
2. Zmieniony edytowalny przedmiar robót