

RZUT PARTERU

Uwaga:

1. Podejścia pod pojedyńczy grzejnik wykonać o średnicy DN15x1,2.
2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących gałązek zasilających do podłączenia nowoprojektowanych grzejników - pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego.
3. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, zabezpieczone pożarowo w klasie odporności pożarowej tych przegród.
4. Wszelkie otwory w stropach i ścianach należy wykonać przez nawiercanie.
5. Przewody należy prowadzić z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych.
6. Istniejące instalacje zasilajace budynek przy ul. Kresowej 26 należy pozostawić bez zmian.
7. Projektowane przewody prowadzić z uwzględnieniem mijanek z istniejącymi instalacjami nieprzeznaczonymi do demontażu.
8. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Oznaczenia:

- CO1 — Istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - bez zmian
- CO7 — Pion instalacji centralnego ogrzewania - do likwidacji
- CO12 — Pion instalacji centralnego ogrzewania - do wymiany
- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania - bez zmian
- Grzejnik płytowy
- Grzejnik łazienkowy
- 0.05-1 CEN 21/500 720 mm ΦH=690 W — Grzejnik nowoprojektowany
- 0.12-1 22/500 600 mm ΦH=705 W — Grzejnik istniejący - bez zmian

IGA DESIGN
IGA GONTARZ
tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com
ul. Koński Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA I ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,

UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP: **PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY**

BRANŻA: SANITARNA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Jakub Głuchowski upr. nr ZAP/0222/POOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Jan Piotrowski upr. nr ZAP/0245/PWOS/12	
Opracowała		

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY instalacja c.o.

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	GRUDZIEŃ 2021	S.06

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA;