
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Budowa Działka ewidencyjna nr 285/9, jednostka ewidencyjna 302405_5 Ostroróg, obręb ewidencyjny Wielonek

Inwestor Gmina Ostroróg
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg

Poziom cen Sekocenbud I kwartał 2021 r.

Koszty zakupu

Sporządził dr Marcin Hojan
ul. Szpitalna 12
64-820 Szamocin

Chodzież 2 maj 2021 r.

Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Rekultywacja składowiska		
		1.1. Rekultywacja techniczna składowiska		
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu Nr ST: ST- 01.00.00 Kod CPV: 45111290-7	ha	1,2000
2	KNNR 1 0215/01.2	Nakłady podstawowe na przemieszczanie odpadów spycharką gąsienicową na odległość 10m Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2	m3	1.160,000
3	KNNR 1 0215/05.2	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia odpadów spycharką gąsienicową w przedziałach do 60m Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2 (dopłata 5x)	m3	1.160,000
4	KNNR 1 0215/07.2	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III spycharką gąsienicowymi w przedziałach ponad 60m do wartości 150m Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2 (dopłata 9x)	m3	1.160,000
5	KNNR 1 0218/01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii I-II - kształtowanie powierzchni i skarp - sektor A Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2	m2	3.200,00
6	KNNR 1 0215/01.2	Nakłady podstawowe na przemieszczanie odpadów spycharką gąsienicową na odległość 10m - sektor A Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2	m3	800,000
7	KNNR 1 0218/01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii I-II - kształtowanie powierzchni i skarp - sektor B Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2	m2	3.500,00
8	KNNR 1 0215/01.2	Nakłady podstawowe na przemieszczanie odpadów spycharką gąsienicową na odległość 10m - sektor B Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112700-2	m3	1.800,000
9	KNKRB 1 0233/05	Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0,25 m3, szerokość dna rowu: 1,0m, głęb.0,4m, grunt kat.I-II - Rów opaskowy wokół sektorów A i B	m	310,000
10	KNNR 1 0407/02.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III - wykonanie warstwy ekranującej z gliny gr 0,2m wraz z zakupem materiału sektor A i B Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112320-4	m3	1.340,00
11	KNNR 1 0407/02.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III - Ukształtowanie powierzchni sektora C Nr ST: ST-02.00.00	m3	200,00
12	KNNR 1 0407/02.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III - wykonanie warstwy wyrównującej z pospółki gr 0,15m wraz z materiałem Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112320-4	m3	750,00
13	KNNR 1 0407/02.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III - wykonanie warstwy glebotwórczej gr 0,20m wraz z zakupem materiału - sektor A,B,C Nr ST: ST-02.00.00 Kod CPV: 45112320-4	m3	2.400,00
14	Kalkulacja indywidualna	Wbudowanie repera geodezyjnego Nr ST: ST- 01.00.00	kpl	1,000
		1.2. Rekultywacja biologiczna wysypiska		
15	KNNR 1 0507/03	Dwukrotne obsianie skarp w ziemi urodzajnej Nr ST: ST-04.00.00 Kod CPV: 45112710-5	m2	12.654,00

Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-21 0301/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - sadzenie wierzy wiciowatej Nr ST: ST-04.00.00 Kod CPV: 45112710-5	szt	480,00
17	KNR 2-21 0301/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - sadzenie klonu Nr ST: ST-04.00.00 Kod CPV: 45112710-5	szt	48,00
18	KNR 2-21 0301/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - sadzenie bzu czarnego Nr ST: ST-04.00.00 Kod CPV: 45112710-5	szt	48,00
19	Kalkulacja indywidualna	Piezometry obserwacyjne 3 szt	kpl	1,000

Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Rekultywacja składowiska	
1.1.	Rekultywacja techniczna składowiska	
1.2.	Rekultywacja biologiczna wysypiska	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Czarny bez	szt	50,400		
2	Dokumentacja hydrogeologiczna	kpl	1,000		
3	Gлина surowa budowlana	m3	1.340,000		
4	Koln	szt	50,400		
5	Nasiona traw	kg	95,000		
6	Pospółka	m3	750,000		
7	Roślinność osłonowa	kg	159,000		
8	Słupki drewniane iglaste o średnicy 70mm	m3	0,084		
9	Słupki drewniane iglaste o średnicy 120mm	m3	0,048		
10	Wierzba wiciowata	szt	504,000		
11	Woda	m3	5,760		
12	Wykonanie piezometru	mb	15,000		
13	Ziemia urodzajna	m3	2.400,000		
14	Ziemia żyzna lub kompostowa	m3	58,176		
	Razem				