

| KOSZTORYS OFERTOWY  |  |           |           |                  |         |
|---|--|-----------|-----------|------------------|---------|
| BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA CZARNKOWSKA - UL. RÓŻANA, POCZTOWA, PARKOWA, AKACJOWA |  |           |           |                  |         |
| LP  | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH   | JEDNOSTKA |           | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ |
|   |  | NAZWA     | ILOŚĆ     |                  |         |
| 1   | 3  | 4         | 5         | 6                | 7       |
| <b>PRACE PROJEKTOWE - koszty kwalifikowane</b>  |  |           |           |                  |         |
| 1   | Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem materiałów i złożeniem wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) | kpl.      | 0,750     |                  | - zł    |
| Razem (prace projektowe)  |  |           |           |                  | - zł    |
| <b>PRACE PROJEKTOWE - koszty niekwalifikowane</b>   |  |           |           |                  |         |
| 1   | Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem materiałów i  | kpl.      | 0,250     |                  | - zł    |
| Razem (prace projektowe)  |  |           |           |                  | - zł    |
| <b>ROBOTY BUDOWLANE - UL. RÓŻANA, POCZTOWA, PARKOWA - koszty kwalifikowane</b>                    |  |           |           |                  |         |
| <b>ROBOTY PRZYGOROWAWCZE</b>  |  |           |           |                  |         |
| 2   | Prace geodezyjne budowlane   | km        | 0,670     |                  | - zł    |
| 3   | Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem oraz uporządkowaniem terenu   | szt.      | 4,000     |                  | - zł    |
| 4   | Karczowanie krzewów średniej gęstości z załadunkiem i odwozem gałęzi na odkład Wykonawcy   | m2        | 60,000    |                  | - zł    |
| 5   | Zdjęcie warstwy humusu z darnią z załadunkiem i wywozem  | m3        | 623,000   |                  | - zł    |
| 6   | Roboty rozbiórkowe   | kpl.      | 1,000     |                  | - zł    |
| 7   | Przebudowa urządzeń obcych kolidujących z drogą gminną   | kpl.      | 1,000     |                  | - zł    |
| Razem (roboty przygotowawcze)   |  |           |           |                  | - zł    |
| <b>ROBOTY ZIEMNE</b>  |  |           |           |                  |         |
| 8   | Wykonanie wykopów  | m3        | 255,000   |                  | - zł    |
| 9   | Wykonanie nasypów  | m3        | 244,000   |                  | - zł    |
| Razem (roboty ziemne)   |  |           |           |                  | - zł    |
| <b>NAWIERZCHNIE UTWARDZONE</b>  |  |           |           |                  |         |
| 10  | Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni drogi gminnej   | m2        | 3 520,000 |                  | - zł    |
| 11  | Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej  | m2        | 1 150,000 |                  | - zł    |
| 12  | Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z brukowej kostki   | m2        | 270,000   |                  | - zł    |
| Razem (roboty nawierzchnie utwardzone)  |  |           |           |                  | - zł    |
| <b>ELEMENTY ULIC</b>  |  |           |           |                  |         |
| 13  | Krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm na ławie betonowej z oporem  | m         | 75,000    |                  | - zł    |
| 14  | Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem  | m         | 690,000   |                  | - zł    |
| 15  | Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem  | m         | 730,000   |                  | - zł    |
| 16  | Betonowe ścieki prefabrykowane na ławie betonowej  | m         | 43,000    |                  | - zł    |
| Razem (roboty elementy ulic)  |  |           |           |                  | - zł    |
| <b>OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>   |  |           |           |                  |         |

|  |   |      |           |  |      |
|--|---|------|-----------|--|------|
| 17   | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu oraz humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw | m2   | 2950,000  |  | - zł |
| 18   | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 400 mm  | m    | 18,000    |  | - zł |
| 19   | Profilowanie i oczyszczenie rowów przydrożnych trapezowych  | m    | 555,000   |  | - zł |
| 20   | Wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm                        | m2   | 415,000   |  | - zł |
| 21   | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z wykorzystaniem farb wodorozcieńczalnych        | m2   | 67,000    |  | - zł |
| 22   | Wykonanie oznakowania pionowego (znaki grup średnie i małe) (folia II generacji) wraz z słupkami                | szt. | 19,000    |  | - zł |
| 23   | Montaż barier i barieroporeczy stalowych ochronnych   | m    | 48,000    |  | - zł |
| 24   | Wykonanie nasadzeń zastępczych  | szt. | 4,000     |  | - zł |
| 25   | Przebudowa przepustu pod koroną drogi   | kpl. | 1,000     |  | - zł |
| Razem (oznakowanie i roboty wykończeniowe)                                 |   |      |           |  | - zł |
| SUMA (netto):  |   |      |           |  | - zł |
| ROBOTY BUDOWLANE - UL. RÓŻANA, POCZTOWA, PARKOWA - koszty niekwalifikowane |   |      |           |  |      |
| ROBOTY PRZYGOROWAWCZE  |   |      |           |  |      |
| 26   | Prace geodezyjne budowlane  | km   | 0,380     |  | - zł |
| 28   | Karczowanie krzewów średniej gęstości z załadunkiem i odwozem gałęzi na odkład Wykonawcy                        | m2   | 10,000    |  | - zł |
| 29   | Zdjęcie warstwy humusu z darnią z załadunkiem i wywozem   | m3   | 215,000   |  | - zł |
| 30   | Roboty rozbiórkowe  | kpl. | 1,000     |  | - zł |
| 31   | Przebudowa urządzeń obcych kolidujących z drogą gminną  | kpl. | 1,000     |  | - zł |
| Razem (roboty przygotowawcze)  |   |      |           |  | - zł |
| ROBOTY ZIEMNE  |   |      |           |  |      |
| 32   | Wykonanie wykopów   | m3   | 60,000    |  | - zł |
| 33   | Wykonanie nasypów   | m3   | 52,000    |  | - zł |
| Razem (roboty ziemne)  |   |      |           |  | - zł |
| NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  |   |      |           |  |      |
| 34   | Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni drogi gminnej  | m2   | 1 900,000 |  | - zł |
| 35   | Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej   | m2   | 35,000    |  | - zł |
| 36   | Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z brukowej kostki  | m2   | 135,000   |  | - zł |
| Razem (roboty nawierzchnie utwardzone)                                     |   |      |           |  | - zł |
| ELEMENTY ULIC  |   |      |           |  |      |
| 37   | Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem   | m    | 380,000   |  | - zł |
| 38   | Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem   | m    | 140,000   |  | - zł |
| Razem (roboty elementy ulic)   |   |      |           |  | - zł |
| OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   |   |      |           |  |      |
| 39   | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu oraz humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw | m2   | 900,000   |  | - zł |
| 40   | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 400 mm  | m    | 12,000    |  | - zł |
| 41   | Profilowanie i oczyszczenie rowów przydrożnych trapezowych  | m    | 250,000   |  | - zł |
| 42   | Wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm                        | m2   | 260,000   |  | - zł |
| 43   | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z wykorzystaniem farb wodorozcieńczalnych        | m2   | 21,000    |  | - zł |
| 44   | Wykonanie oznakowania pionowego (znaki grup średnie i małe) (folia II generacji) wraz z słupkami                | szt. | 4,000     |  | - zł |
| Razem (oznakowanie i roboty wykończeniowe)                                 |   |      |           |  | - zł |
| SUMA (netto):  |   |      |           |  | - zł |

| ROBOTY BUDOWLANE - UL. AKACJOWA - koszty kwalifikowane |  |      |         |  |      |
|--|--|------|---------|--|------|
| ROBOTY PRZYGOROWAWCZE                                  |  |      |         |  |      |
| 46   | Prace geodezyjne budowlane   | km   | 0,150   |  | - zł |
| 47   | Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem oraz uporządkowaniem terenu                         | szt. | 6,000   |  | - zł |
| 48   | Karczowanie krzewów średniej gęstości z załadunkiem i odwozem gałęzi na odkład Wykonawcy                         | m2   | 230,000 |  | - zł |
| 49   | Zdjęcie warstwy humusu z darnią z załadunkiem i wywozem  | m3   | 122,000 |  | - zł |
| 50   | Roboty rozbiórkowe   | kpl. | 1,000   |  | - zł |
| 51   | Przebudowa urządzeń obcych kolidujących z drogą gminną   | kpl. | 1,000   |  | - zł |
| Razem (roboty przygotowawcze)                          |  |      |         |  | - zł |
| ROBOTY ZIEMNE  |  |      |         |  |      |
| 52   | Wykonanie wykopów  | m3   | 48,000  |  | - zł |
| 53   | Wykonanie nasypów  | m3   | 45,000  |  | - zł |
| Razem (roboty ziemne)                                  |  |      |         |  | - zł |
| NAWIERZCHNIE UTWARDZONE                                |  |      |         |  |      |
| 54   | Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni drogi gminnej   | m2   | 780,000 |  | - zł |
| 55   | Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej  | m2   | 290,000 |  | - zł |
| 56   | Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z brukowej kostki betonowej   | m2   | 20,000  |  | - zł |
| Razem (roboty nawierzchnie utwardzone)                 |  |      |         |  | - zł |
| ELEMENTY ULIC  |  |      |         |  |      |
| 57   | Krawężnik betonowy uliczny 20x30 cm na ławie betonowej z oporem  | m    | 25,000  |  | - zł |
| 58   | Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem  | m    | 150,000 |  | - zł |
| 59   | Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem  | m    | 155,000 |  | - zł |
| 60   | Betonowe ścieki prefabrykowane na ławie betonowej  | m    | 7,000   |  | - zł |
| Razem (roboty elementy ulic)                           |  |      |         |  | - zł |
| OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                     |  |      |         |  |      |
| 61   | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu oraz humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszkanką traw | m2   | 550,000 |  | - zł |
| 62   | Profilowanie i oczyszczenie rowów przydrożnych trapezowych   | m    | 95,000  |  | - zł |
| 63   | Wykonanie utwardzenia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm                         | m2   | 115,000 |  | - zł |
| 64   | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z wykorzystaniem farb wodorozcieńczalnych         | m2   | 12,000  |  | - zł |
| 65   | Wykonanie oznakowania pionowego (znaki grup średnie i małe) (folia II generacji) wraz z słupkami                 | szt. | 7,000   |  | - zł |
| 66   | Wykonanie nasadzeń zastępczych   | szt. | 6,000   |  | - zł |
| Razem (oznakowanie i roboty wykończeniowe)             |  |      |         |  | - zł |
| SUMA (netto):  |  |      |         |  | - zł |
| Suma koszty niekwalifikowane (netto):                  |  |      |         |  | - zł |
| Suma koszty kwalifikowane (netto):                     |  |      |         |  | - zł |
| Razem (netto):   |  |      |         |  | - zł |
| VAT (23%):   |  |      |         |  | - zł |
| ŁĄCZNIE (brutto):                                      |  |      |         |  | - zł |

Podane kwoty nie uwzględniają ewentualnych wykupów gruntów pod pas drogowy