



TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

**Rozbudowa ul. Przemysłowej w Luzinie
o budowę chodnika.**

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, maj 2021 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ul. Przemysłowej w Luzinie o budowę chodnika

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,40	
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW			
2		Usunięcie drzew i krzewów	kpl.	1	
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
		Inne			
3		Rozbiórka i ponowne wbudowanie tablic i znaków	kpl.	1	
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
4		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	264,60	m ³	378,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	113,40		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
5		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni	m ³	55,00	
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego pod chodnikiem:			
6		Piasek średni gr. 20cm (k>8m/dobę)	m ²	788,00	
		Wzmocnienie podłoża gruntowego pod regulacją wlotów ulic i zjazdów z kostki betonowej:			
7		Piasek średni gr. 20cm (k>8m/dobę)	m ²	114,00	
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
8		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	902,00	
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
9		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	788,00	
10		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni wlotów ulic i zjazdów z kostki betonowej)	m ²	114,00	
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem			
11		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	788,00	
12		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni wlotów ulic i zjazdów z kostki betonowej)	m ²	114,00	
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
13		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	788,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
14		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni wlotów ulic i zjazdów z kostki betonowej)	m ²	114,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem:			
15		łuk 0 < R <=10	35,00	m	482,00
		łuk 10 < R <=40	0,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	447,00		
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm			
		ława betonowa z oporem C12/15 (0,075m ²)			

	D-08.03.01	Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem			
16		łuk $0 < R \leq 10$	7,00	m	407,00
		łuk $10 < R \leq 20$	0,00		
		na prostej	400,00		
		podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm			
		ława betonowa z oporem C12/15 (0,041m ²)			
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
17		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników		m ²	622,00
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
18		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		kpl.	1,00
19		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		kpl.	1,00