

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

CZ. II PRACE DEKARSKIE

1. Chalupa ze Skępego, Park Etnograficzny w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 - wymiana trzcinowej kalenicy



Zakres prac:

- usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy dachu,
- usunięcie starej, trzcinowej strzechy wzdłuż kalenicy dachu,
- usunięcie warstwy papy wzdłuż kalenicy,
- zabezpieczenie instalacji odgromowej
- w przypadku stwierdzenia złego stanu zachowania więźby dachowej: uzupełnienie/wymiana zniszczonych elementów, impregnacja wymienionych elementów środkiem owadobójczym i grzybobójczym oraz zabezpieczenie preparatem ognioodpornym
- położenie membrany wzdłuż kalenicy (membrana w kolorze beżowym)
- założenie nowego, **trzcinowego** poszycia wzdłuż kalenicy (po ok. 100-150 cm na każdej połaci dachu),
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy dachu, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym,
- impregnacja przeciwogniowa nowej części pokrycia dachowego,

Wymiary:

powierzchnia dachu 177 m²
długość kalenicy: ok. 11 m

2. Spichlerz z Rakutowa, Park Etnograficzny w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 – wymiana słomianego pokrycia dachowego



Zakres prac:

- usunięcie starej, słomianej strzechy z dachu,
- zabezpieczenie instalacji odgromowej
- w przypadku stwierdzenia złego stanu zachowania więźby dachowej: uzupełnienie/wymiana zniszczonych elementów, impregnacja wymienionych elementów środkiem owadobójczym oraz zabezpieczenie preparatem ognioodpornym
- położenie membrany wzdłuż kalenicy (membrana w kolorze beżowym),
- założenie nowego, **słomianego** pokrycia na dachu (grubości 35 cm), z kalenicą zakończoną na tzw. szczotkę,
- impregnacja przeciwoogniowa nowego poszycia dachu,

Wymiary:

powierzchnia dachu 44 m²
długość kalenicy ok. 5 m

3. Zagroda z Gutowa, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, ul. Mennonitów 14 - wymiana kalenicy dachu głównego i przybudówki



Zakres prac:

Wymiana pokrycia na kalenicy dachu korpusu głównego i przybudówki:

- usunięcie żerdzi dociskających kalenicę na wszystkich połaciach dachowych,
- usunięcie starej, słomianej strzechy na kalenicy, na wszystkich połaciach dachowych,
- usunięcie warstwy papy wzdłuż kalenicy,
- zabezpieczenie instalacji odgromowej
- opcjonalnie, przypadku stwierdzenia złego stanu zachowania więźby dachowej lub jej części: uzupełnienie zniszczonych elementów, zaimpregnowanie i zabezpieczenie nowych elementów preparatem ognioochronnym,
- położenie membrany wzdłuż kalenicy (membrana w kolorze beżowym)
- wykonanie nowej **trzcinowej** strzechy wzdłuż kalenicy (po ok. 100-150 cm na każdej połaci dachu),
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenic na obu połaciach, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym,
- impregnacja przeciwogniowa nowego pokrycia dachu.

Wymiary:

dł. korpusu głównego (po kalenicy) 28,50 m
dł. wystawki (po kalenicy) 5,50 m
łącznie dł. 34,00 m

szer. 8,40 m

wys. ścian (z oczepek) 3,16 m

wys. całkowita do kalenicy korpusu głównego: 7,12 m

wys. całkowita wystawki: 6,00 m

pow. całkowita dachu: 393 m²