

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie terenu za blokiem w Rynku od strony ul. Piekarskiej w Sędziszowie Małopolski		
1	Element	ROBOTY ROZBÓRKOWE		
1.1	KNR 231/815/3	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych, płyty kamienne grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywózką do 10km	m2	130,00
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z usunięciem ławy betonowej 15x30 z wywózką do 10km	m	43,00
1.3	KNR 231/811/2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12 cm (nawierzchnia z trylinki do ponownego wbudowania)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,50+20		41,500
		RAZEM:		41,500
			m2	41,50
1.4	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone (podstopnie betonowe monolityczne)	m3	3,18
1.5	KNNR 6/101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 25 cm, kategoria gruntu II-VI, koparką i samochód 5t + zagęszczarka z wywózką i utylizacją	m2	132,00
2	Element	Krawężniki, obrzeża, chodnik i podwyższenie		
2.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x25 cm, ława betonowa 0,075 m3/mb z b -15, podsypka cementowo-piaskowa	m	43,00
2.2	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm wraz z ławą betonową 0,03m3/mb z b-15, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową (wykonanie podejść pod wejścia)	m	25,00
2.3	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	140,00
2.4	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12 cm	m2	140,00
2.5	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka z grysu 2-5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (holland)	m2	140,00
3	Element	Odtworzenie nawierzchni drogi z trylinki		
3.1	KNNR 6/307/3	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sześciokątne, grubość 12 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową (uzupełnienie po wychopach oraz poprawę wybrzuszenia na drodze dojazdowej i uzupełnienie kruszywem)	m2	41,50