

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi stokowej nr 12/I o nr inw. 220/116 w Leśnictwie Mogielica		
1	Element	Montaż wodospustów winylowych		
1.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60`m3, grunt kategorii IV 10 szt. x 0,65 m3	m3	6,5
1.2	Kalkulacja indywidualna	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm 6 szt. x 0,65 m3	m3	6,5
1.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustu winylowego uzbojonego prętami w rów z betonem	szt	10