
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 1813W - UL. ŻEROMSKIEGO W SŁUP-
NIE
ADRES INWESTYCJI : DP 1813W
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2023

WYKONAWCA :

Data opracowania
06.06.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1		Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (projekt i wdrożenie)	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	01 0113-03 9902-01	równinnym - przebudowa	km	0.480	
		0.48		RAZEM	0.480
3		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty przygotowawcze			
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm z	m		
d.2	0101-02 analogia	użyłacją przez Wykonawcę urobku	m	468.000	
		450.00+18.00		RAZEM	468.000
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.2	0101-02 analogia	szerokości jezdni i chodników (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie	m ²	893.850	
		grunt oraz go zutylizuje)		RAZEM	893.850
		860.85+33.00			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.2	0101-03 analogia	szerokości jezdni zjazdów (Wykonawca we własnym zakresie wywiezie	m ²	239.750	
		grunt oraz go zutylizuje)		RAZEM	239.750
		239.75			
7	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.2	0807-01 analogia		m ²	2.800	
		4.00*0.70		RAZEM	2.800
8	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.2	0813-03	piaskowej	m	6.000	
		6.00		RAZEM	6.000
9		Przestawienie istniejącego ogrodzenia	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Budowa chodników i zjazdów			
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.3	0103-01	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1133.600	
		poz.5+poz.6		RAZEM	1133.600
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.3	0403-03 analogia	betonowych z oprem z betonu C12/15	m	336.500	
		327.00+9.50		RAZEM	336.500
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.3	0403-03 analogia	betonowych z oprem z betonu C12/15	m	145.000	
		130.00+9.00+6.00		RAZEM	145.000
13	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.3	0404-05	wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	387.500	
		369.50+18.0		RAZEM	387.500
14	KNNR 6	Opornik drogowy betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykona-	m		
d.3	0403-03 analogia	niem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	88.000	
		88.00		RAZEM	88.000
15	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0112-01	poz.5	m ²	893.850	
				RAZEM	893.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.3 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		poz.6	m ²	239.750	
				RAZEM	239.750
17	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (czerowny Holland)	m ²		
		poz.5	m ²	893.850	
				RAZEM	893.850
18	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (szary lub grafit behaton- poz.6	m ²		
			m ²	239.750	
				RAZEM	239.750
19	KNNR 6 d.3 0503-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm typu STOP na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 6.00+9.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4		Organizacja ruchu			
20	KNNR 6 d.4 0705-06 analogia	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe	m ²		
		6*4.00*0.50<P-10>	m ²	12.000	
		3*0.75*0.50<P-14>	m ²	1.125	
				RAZEM	13.125
21	KNNR 6 d.4 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 15.00*0.24<P-1e>	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNNR 6 d.4 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie 41.00*2*0.12	m ²		
			m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
23	KNNR 6 d.4 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2<D-15 średni> 2<D-1 średni> 2<A-7 średni>	szt.		
			szt.	2.000	
			szt.	2.000	
			szt.	2.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	kalk. własna d.4 1	Doświetlenie przejścia dla pieszych (dwie oprawy oświetleniowe na przejściu dla pieszych). Doświetlenie wykonane zgodnie z wytycznymi GDDKiA.	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

