

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostk. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,28		0,00 zł
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,28		0,00 zł
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew, krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,01		0,00 zł
4.	D-06.03.01	Plantowanie poboczy obustronnie waraz z plantowaniem skarp rowu wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm i szerokości 0,75 m z odwozem urobku. Ilość = $280 \times 0,75 \times 2 + (250 \times 1,2 - \text{rów}) = 1\,470,00 \text{ m}^2$	m2	720,00		0,00 zł
5.	D-04.01.01	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem urobku. Ilość = $280 \times 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00		0,00 zł
Wymiana istniejącego przepustu na nowy fi 600 dł. 8m w km 0+084						
6.	D-06.02.01	Rozebranie ścianek czołowych przepustu (2 szt.)	kpl	1,00		0,00 zł
7.	D-06.02.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych (fi 400 - 600)	m	8,00		0,00 zł
8.	D-06.02.01	Ułożenie przepustu fi 600 (wraz z zasypką) pod koroną drogi na ławie betonowej z betonu C16/20 gr. 20 cm	m	8,00		0,00 zł
9.	D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu C25/30	m3	1,50		0,00 zł
10.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Ilość = $280 \times 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00		0,00 zł
11.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Ilość = $280 \times 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00		0,00 zł
12.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm Ilość = $280 \times 5,5 \text{m (średnio)} + 65 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 1\,605,00 \text{m}^2$	m2	1 605,00		0,00 zł
II.		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0				
13.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = $980 \text{m} \times 3,5 \text{m} + 90 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 3520,00 \text{m}^2$	m2	3 520,00		0,00 zł
14.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 Ilość = $3520 \text{m}^2 \times 75 \text{kg/m}^2 / 1000 = 264,00 \text{ t}$	t	264,00		0,00 zł
15.	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = $980 \text{m} \times 3,5 \text{m} + 90 \text{m}^2 \text{ (rozjazdy)} = 3520,00 \text{m}^2$	m2	3 520,00		0,00 zł
III.		ROBOTY WYKONCZENIOWE -CPV 45112730-1				
16.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5 m warstwa grubości 10cm Ilość = $980 \text{m} \times 0,5 \times 2 = 980 \text{m}^2$	m2	980,00		0,00 zł
17.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm na wjazdach.	m2	250,00		0,00 zł
Razem wartość netto						0,00 zł
Podatek VAT (23%)						0,00 zł
Ogółem wartość brutto						0,00 zł