

PRZEDMIAR ROBÓT  
DR POWIATOWA NR 1514C - etap 1B  
(KM 1+150,00 - KM 3+431,31 odcinka 2)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko-Sokole Kuźnica-Koronowo</b>				
<b>1 Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0</b>				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą - odcinek 2B - 2281m	km	2,28
<b>2 Roboty rozbiórkowe - CPV 45111200-0</b>				
2 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 10 cm	szt,	19,00
3 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt,	8,00
4 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt,	34,00
5 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt,	42,00
6 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt,	18,00
7 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt,	4,00
8 d.2	D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	17,71
9 d.2	D.01.02.01	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny Krotność = 8	mp	17,71
10 d.2	D.01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	25,85
11 d.2	D.01.02.01	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc Krotność = 8	mp	25,85
12 d.2	D.01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	44,30
13 d.2	D.01.02.01	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu gałęzi Krotność = 8	mp	44,30
14 d.2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć (ok 8 krzewów o łącznej powierzchni ok 11,7m <sup>2</sup> ) Krotność = 8	ha	0,001
15 d.2	D.01.02.01	Wywożenie krzewów na odległość do 10km.	mp	1,10
16 d.2	D.01.02.01	Karczowanie pni (po wyciętych drzewach w wieku powyżej 20 lat znajdujących się na działkach leśnych), koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt,	645
17 d.2	D.01.02.01	Karczowanie pni (po wyciętych drzewach w wieku poniżej 20 lat znajdujących się na działkach leśnych), koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt,	508
18 d.2	D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	135,00
19 d.2	D.01.02.01	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny Krotność = 8	mp	135,00
20 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m <sup>2</sup>	752,10
21 d.2	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km	m <sup>3</sup>	73,20
22 d.2	D.01.02.04	Utylizacja gruzu betonowego	m <sup>3</sup>	73,20
23 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - na końcu opracowania	m <sup>2</sup>	35,70
24 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 2	m <sup>2</sup>	35,70
25 d.2	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	1,79
26 d.2	D.01.02.04	Utylizacja gruzu bitumicznego	m <sup>3</sup>	1,79
27 d.2	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki leśnej na drewnianych palikach przy szkółkach leśnych (do ponownego wbudowania)	m	113,00
<b>3 Roboty ziemne - CPV 45111200-0</b>				
28 d.3	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości ok 20 cm - odcinek 2B ok 6259 m <sup>3</sup> (uśredniona powierzchnia ok 31295m <sup>2</sup> dla średniej gr. 20cm)	m <sup>2</sup>	31 295,00
29 d.3	D.01.02.02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	6 259,00
30 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.tyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - odcinek 2B	m <sup>3</sup>	10 752,00
31 d.3	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 18	m <sup>3</sup>	7 382,00
32 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (grunt z wykopów) - odcinek 2B	m <sup>3</sup>	3 370,00
33 d.3	D.02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	3 370,00

4 Jezdnia, zjazdy - CPV 45233000-9				
34 d.4	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV odcinek 2B	m2	16 853,80
35 d.4	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr. 20cm (jezdnia i zjazdy na drogi leśne) odcinek 2B	m2	16 397,60
36 d.4	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych odcinek 2B	m2	15 941,40
37 d.4	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych - odcinek 2B	m2	15 941,40
38 d.4	D.04.07.01	Górna warstwa podbudowy AC22P z PMB 25/55-60 o grubości docelowej 8 cm - odcinek 2B	m2	15 302,70
39 d.4	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowy)	m2	15 120,20
40 d.4	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ulepszonych odcinek 2B	m2	15 120,20
41 d.4	D.05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W z PMB 25/55-60	m2	14 846,50
42 d.4	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (w. wiążącej) - odcinek 2B	m2	14 709,60
43 d.4	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ulepszonych - odcinek 2B	m2	14 709,60
44 d.4	D.05.03.05A	Wykonanie warstwy ściernej z AC11S z PMB 45/80-55 gr. 4 cm - odcinek 2B	m2	14 527,10
45 d.4	D.04.04.02b	Dowiązanie sytuacyjnowysokościowe projektowanych zjazdów z istniejącym terenem z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr. 20cm ( zjazdy na drogi leśne)	m2	174,40
5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - SOR - CPV 45233290-8				
46 d.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną malowane mechanicznie	m2	246,04
47 d.5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe	szt.	4,00
48 d.5	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - o pow. do 0.3 m2 Znaki wielkości średniej z licem folii typ 2.	szt.	4,00
6 Prace porządkowe i uzupełniające - CPV 45233120-6				
49 d.6	D.09.01.02	Plantowanie terenu po trawniki - odcinek 2B	m2	498,80
50 d.6	D.09.01.02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - odcinek 2B	m2	498,80
51 d.6	D.09.01.02	Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowów zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II - odcinek 2B	m2	10 658,89
52 d.6	D.09.01.02	Humusowanie skarp i dna rowów- odcinek 2B	m2	10 658,89
53 d.6	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod pobocze - odcinek 2B	m2	5 609,80
54 d.6	D.04.04.02b	Wykonanie pobocza, części utwardzonej - z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.7 cm - odcinek 2B	m2	3 365,80
55 d.6	D.04.04.02b	Wykonanie pobocza, części utwardzonej - z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m2	3 365,80
56 d.6	D.09.01.02	Humusowanie nieutwardzonej części pobocza - odcinek 2B	m2	2 244,00
57 d.6	D.07.06.01	Ogrodzenie z siatki leśnej na słupkach drewnianych - z demontazu do ponownego wbudowania przy szkółkach leśnych	m	87,50
58 d.6	D.09.01.02	Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat na terenie płaskim w gruncie kat. I II z zaprawą dołów; obwód sadzonego drzewa na wysokości 100cm minimum 10cm. (rekompensata wycinki drzew - 125 drzew, z czego 1/3 brzoza, 2/3 sosna)	szt.	125,00
59 d.6	D.09.01.02	Zawieszenie skrzynek lęgowych oraz schronów hibernacyjno-rozrodczych w ramach rekompensaty przyrodniczej w ilości 40 sztuk: - 50% typ A - 20szt - 25% typ A1 - 10szt. 15 % typ B - 6szt. - 10% skrzynek dla nietoperzy - 4szt	szt.	40,00