



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 12.09.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 7

Pytanie nr 1

Na rysunku 1.2/H/04 z Projektu Wykonawczego w tabeli „Zestawienie projektowanej ścianki szczelnej” podano ilość grodzic o profilu AZ18-700 dla osi A.0 - ilość 22 szt. Na rysunku w tej osi pokazane jest 20 szt. Prosimy o informację, która wartość jest poprawna.

Odpowiedź

Poprawna ilość to 20 szt. AZ18-700

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

Pytanie nr 2

Na rysunku 1.2/H/12 z Projektu Wykonawczego brakuje zestawienia ilości zbrojenia dla pali C.2.1- C.2.5. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zbrojenie pala z grupy C.2.1 – C.2.5 jest takie same jak dla pala z grupy C.3.1 – C.3.4.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Pytanie nr 3

Na rysunku 1.2/H/11 z Projektu Wykonawczego w tabeli „Zestawienie stali profilowej” w wierszach ściągi S.C.1.1 - ściągi S.C. 4 wpisane są błędne wartości „Masa ogółem”, dla przykładu ściągi S.C.1. o długości $L = 6,6$ m w ilości 2 szt. i masie jednostkowej $10,88$ kg/mb $\Rightarrow 6,6$ m x 2 szt. x $10,88$ kg/mb = $143,62$ kg, natomiast w tabeli podane jest $142,49$ kg. Prosimy o skorygowanie zapisów.

Odpowiedź

Poprawna ilość to $142,49$ kg

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

Pytanie nr 4

Dotyczy Opisu do Projektu Wykonawczego Branży Hydrotechnicznej (Tom 1, Teczka 1.2): W punkcie 2.2 „Kolejność wykonywania robót” widnieje zapis, że pale kołowe z pali wkręcanych w osiach B.3. mają zostać wykonane przed wykonaniem rozbiórki. Proszę o podanie nośności istniejącego nabrzeża.

Odpowiedź

Z materiałów archiwalnych wynika, że obciążenie użytkowe nabrzeża wynosi 20 kN/m².

W związku z dokonanymi wyżej zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.