




Remont drogi gminnej „Przez Wieś” (droga gminna K363321) w miejscowości Morawczyna.
Identyfikator działki ewidencyjnej: jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obręb ewidencyjny: Morawczyna
działka nr: 3813, 3769/2, 3829, 3723/2, 3721/2, 3716/2, 3713/8, 3661/6, 3649/4, 3632/5, 3661/4, 3661/8, 3663/2, 3460/4, 3437/6, 3437/8, 3438/10, 3438/8, 3423/15, 3423/13, 3371/4, 3359/2, 3290/2, 3155/2, 3100/2, 3067/6, 3067/11, 3067/10, 3195/6, 3195/8, 3196/1, 3228/1, 3258/1, 3258/2, 3293/1, 3294/1, 3327/1, 3328/1, 3367/8, 3367/10, 2873/2, 2842/8, 3838/2, 3837/2, 2817/2, 2814/4, 2779/2, 3839, 3854/2, 2774/3, 2799/6, 2799/8, 2933/3, 2670/4, 2630/5, 2611/10, 2610/2, 2520/2, 3789/2, 2495/2, 3830, 2473/4
Zakres i sposób wykonywania robót:
- zmiana nawierzchni z asfaltowej na asfaltową,
- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- roboty ziemne związane z wymianą i uzupełnieniem słabej podbudowy tłucznem kamiennym gr. 10 cm,
- regulacja wysokości istniejącej infrastruktury (studzienki i zjazdy),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej (5 cm warstwa wiążącej + 4 cm warstwa ścieralna),
- uzupełnienie poboczy,
- roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym,
- mijanki znajdują się poza obszarem opracowania,
- w wyniku remontu jezdni drogi gminnej nie będzie zwiększona przepustowość, nośność oraz prędkość dopuszczalna drogi,
Remontowany odcinek A-B: długość: ok. 1297,0 m, szerokość jezdni ok. 5,0 m.



granica pasa drogowego, granica opracowania

| | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej "Przez Wieś" (droga gminna K363321) w miejscowości Morawczyna realizowany w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ” | | | | |
| Inwestor: Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ | Wykonawca: | Klaster Inwestycyjny Łukasz Wróblewski ul. Przy Forcie 5 32-086 Węgrzce | | Podpis |
| | Projektował: | Łukasz Wróblewski | | |
| Przedmiot rysunku: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU | Branża: DROGOWA | Skala: 1:1000 | Data: 09.2022 | Nr rysunku: 2 |

