



NR	pomieszczenie	pow. użytkowa [m2]	posadzka	ściany	sufit
1.1	WIATROŁAP/ SZATNIA	14,11	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.2	POM. SOCJALNE	6,23	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.3	WC MĘŻCZYZN (PRZEDSIONEK)	2,85	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat)	s1 - płytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.3'	WC MĘŻCZYZN	6,16	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat)	s1 - płytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 mat, ścianka i drzwi z płyty HPL kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,43	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat)	s1 - płytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.5	WC KOBIET	3,69	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat)	s1 - płytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 mat, ścianka i drzwi z płyty HPL kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.6	POM. OCZEKIWANIA I INSTRUKTAŻU	29,70	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat), s2 - ściana betonowa impregnowana, kolor naturalny beton, s3 - tynk beton architektoniczny na płycie GK, kolor ciemno szary	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.7	STEROWNIA/ POM. PIERWSZEJ POMOCY	8,02	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.8	MAGAZYN PODRĘCZNY BRONI, AMUNICJI I TARCZ	6,69	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.9	STRZELNICA	175,26	plyty antyrykoszetowe wykonane z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem gr.3cm	s1' - płyty antyrykoszetowe wykonane z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem gr.3cm s1'' - kulochwyt atestowany przeznaczony do strzelnic kulowych (energia wystrzału do 2200 J)	plyty antyrykoszetowe wykonane z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem gr.3cm
1.10	KOMUNIKACJA	13,19	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.11	POM. TECHNICZNE	2,49	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
RAZEM		272,82		uwaga: w pomieszczeniach nr 1.2 i 1.7 obszar 40 cm ponad umywalką oraz 40 cm w lewo i prawo od osi umywalki: płytki ceramiczne: 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna)	

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Liszawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.	temat:	Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)			
	inwestor:	Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36			
	rys.	Zestawienie materiałów i kolorystyki posadzek, ścian i sufitów pomieszczeń	Nr upr.	Podpis	studio projektowe gliwice, głowackiego 5g
	11.2022	data: wykonał:	mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/03/ SLOKK	nr rys.
		sprawił:	dr inż. arch. Z. Sasiadek IARP SL-0244 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	674/01	
		skala:	projektował: mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/03/ SLOKK	AT 16
	1:100				



AT
16

NR	pomieszczenie	pow. użytkowa [m2]	posadzka	ściany	sufit
1.1	WIATROŁAP/ SZATNIA	14,11	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.2	POM. SOCJALNE	6,23	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.3	WC MĘŻCZYŹN (PRZEDSIONEK)	2,85	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat) klasa antypoślizgowości: R10A, klasa ścieralności: (PEI) IV	s1 - plytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.3'	WC MĘŻCZYŹN	6,16	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat) klasa antypoślizgowości: R10A, klasa ścieralności: (PEI) IV	s1 - plytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 satyna, do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 mat, ścianka i drzwi z płyty HPL kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,43	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat) klasa antypoślizgowości: R10A, klasa ścieralności: (PEI) IV	s1 - plytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.5	WC KOBIET	3,69	plytki gresowe podłogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (półmat) klasa antypoślizgowości: R10A, klasa ścieralności: (PEI) IV	s1 - plytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokości 200cm ponad posadzkę powyżej płytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 mat, ścianka i drzwi z płyty HPL kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.6	POM. OCZEKIWANIA I INSTRUKTAŻU	29,70	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat), s2 - ściana betonowa impregnowana, kolor naturalny beton, s3 - tynk beton architektoniczny na płycie GK, kolor ciemno szary	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.7	STEROWNIA/ POM. PIERWSZEJ POMOCY	8,02	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzką) z płyt GKBI na stelażu systemowym malowana farbą lateksową o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.8	MAGAZYN PODRĘCZNY BRONI, AMUNICJI I TARCZ	6,69	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.9	STRZELNICA	175,26	plyty antyrykoszetowe wykonane z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem gr.3cm	s1' - plyty antyrykoszetowe wykonane z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem gr.3cm s1'' - kulochwyt atestowany przeznaczony do strzelnic kulowych (energia wystrzału do 2200 J)	plyty antyrykoszetowe wykonane z granulatu lub włókien gumowych wiązanych poliuretanem gr.3cm
1.10	KOMUNIKACJA	13,19	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.11	POM. TECHNICZNE	2,49	beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, satynowym	s1 - farba lateksowa o wysokiej odporności na ścieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)	plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
RAZEM		272,82		uwaga: w pomieszczeniach nr 1.2 i 1.7 obszar 40 cm ponad umywalką oraz 40 cm w lewo i prawo od osi umywalki: plytki ceramiczne: 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna)	