


OPISY KONSTRUKCJI


Przekrój konstrukcyjny

a - a




Przekrój konstrukcyjny

b - b




Przekrój konstrukcyjny

c - c



Przekrój konstrukcyjny

d - d



1	w-wa ścierna gr. 4 cm z AC11S w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC16W konstrukcja jezdni - na istniejącej podbudowie
2	w-wa ścierna gr. 4 cm z AC11S w-wa wiążąca gr. 4 cm z AC16W podbudowa gr. 25 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 stabilizacja w miejscu Rm 2,5 -5,0 MPa gr. 15 cm konstrukcja jezdni
3	kostka granitowa 9/11 cm szara- linie z k. czarnej - diabaz - łukowo podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm podbudowa gr. 20 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 stabilizacja w miejscu Rm 2,5 -5,0 MPa gr. 15 cm konstrukcja miejsc postojowych
4	kostka granitowa 17/19 cm szara - rzędowo - równoległe do jezdni podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm podbudowa gr. 26 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 konstrukcja zjazdów
5	konstrukcja placów manewrowych
6	konstrukcja opasek

7	konstrukcja chodników
8	krawężnik kamienny najazdowy z odzysku ława betonowa gr. 10 cm z C12/15 krawężnik kamienny najazd. z odzysku
9	krawężnik kamienny uliczny 15x30 ława betonowa gr. 15 cm z C12/15 stabilizacja w miejscu Rm 2,5 -5,0 MPa gr. 10 cm krawężnik kamienny uliczny - nowy
10	krawężnik kamienny najazdowy 15x22 ława betonowa gr. 10 cm z C12/15 stabilizacja w miejscu Rm 2,5 -5,0 MPa gr. 10 cm krawężnik kamienny najazdowy - nowy
11	obrzeże betonowe 8x30x100 ława betonowa gr. 10 cm z C12/15 obrzeże krawędziowe
12	ziemia roślinna gr 10 cm zagęszczone podłoże zielen

Jednostka projektowa	"VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny 58 - 512 Stare Bogaczowice, ul. Główna 153 F	tel.: 604 506 995 e/mail: via.romana@wp.pl
Zadanie	PRZEBUDOWA ULICY RZEŹNICZEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU	nr działek: 467, 377 obręb 0003 Śródmieście m. Strzegom
Inwestor	GMINA STRZEGOM 58-150 STRZEGOM, UL. RYNEK 38	SKALA 1 : 50
Temat	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	STADIUM PW
Projektant branża drogowa	mgr inż. Piotr Rajca upr. NBGP.V-7342/3/75/88; DOŚ/BO/1648/01	DATA 30.04.2019 r.
Asystent branża drogowa	mgr inż. Roman Konieczny upr. ANF 2/24/83; DOŚ/BD/1505/01	RYS. D-3