

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:1000
Miejscowość: NOWA WIEŚ
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181901_2 Czudec
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0003 Nowa Wieś
Nazwa Podmiotu: Usługi Geodezyjne Józef Majewski
Imię i nazwisko: Józef Majewski - nr upr. 7810
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: OD.6640.981.2021
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 20007
Data opracowania mapy: 2021-06-19
Granice obszaru aktualizacji mapy: oznaczono linią przerywaną
Informacje o służebnościach gruntywnych: nie badano


Arkusze: 7.122.28.07.3

USŁUGI GEODEZYJNE
Józef Majewski
38-130 Frysztak, Os. Albońskich 10
tel. 17 27 71 644, tel. 682 763 498
NIP 613-125-71-47, Regon 650424949

GEODETA UPRAWNIONY
Świad. M. 125-77-47
FRYSZTAK, Osiedle Albońskich 10
NIP 613-125-77-47

(imię i nazwisko nr uprawnień zawodowych geodety,
kody wykazał mapę)

ORIENTACJA
Skala 1: 10 000



POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM MAPY

LEGENDA:

- PROJ. KABEL TYPU YAKXS W RURZE OSŁONOWEJ
- PROJ. RURA QRG 75
- PROJ. SŁUP NA FUNDAMENCIE BETONOWYM Z OPRAWĄ
- PROJ. KABEL NAPOWIETRZNY AsXSn
- PROJ. SŁUP BETONOWY Z OPRAWĄ

UWAGI:

Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej typu QRK Flex 75, przekroczenia projektowanym kablem ist. utwardzonych dróg, ścieżek, wjazdów na posesję wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury typu QRK Flex 75 rurami typu QRG 75.
Dodatkowo istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyżowaniu z projektowanym kablem osłonić (zabezpieczyć) rurami dwudzielnymi typu QRD 110.

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś, gm. Czudec.

LOKALIZACJA:
Miejscowość: Nowa Wieś
Gmina: Czudec
Obręb: 0003 Nowa Wieś

INWESTOR:
Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

PROJEKTANT:
mgr inż. Tomasz RADOŃ
upr. nr PDK/0116/POOE/07

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Witold Polomicz

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Tomasz WITUSIK
upr. nr PDK/0078/POOE/05

PODPIS:
TREŚĆ RYSUNKU:
Plan zagospodarowania terenu
Nowa Wieś - droga powiatowa

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

DATA:
październik 2021
SKALA:
1:1000
NR RYSUNKU:
E-1.1
STR.

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
38-457 Świerzowa Polska
ul. Szczepana 11
NIP 684-141-98-70
tel. +48 697 605 395

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYŻOWIE
ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
tel /fax: 17 2766 000, 17 2765 001

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Sprawdzono z materiałami z narad koordynacyjnych
Na powyższy teren brak uzgodnionych projektów
Strzyżów

2021-07-06

zlecenie Nr NK.6631.400.2021

Z up. STAROSTY

mgr inż. Rafał Kawa
podpisuje: inspektor
do ds. g. i. Urzędu Koordynacyjnej