



WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ
z dnia 08.03.2022 r.
dot. przetargu pn. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Jastarni”

DOTYCZY - BUDOWA PARKINGÓW

Pytanie 1. Czym należy wypełnić płyty ażurowe na miejscach postojowych

Odpowiedź: Płyty ażurowe w miejscach postojowych należy wypełnić mieszanką ziemi urodzajnej i piasku 1:1 i obsiać trawą.

Pytanie 2. Dotyczy: przebudowa parkingu – proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje cały PZT rys. 2.1? Ilość podana w przedmiarze nie zgadza się z projektem

Zgodnie z przedmiarem:

Kostka brukowa: 1150 m², miejsca postojowe - płyty meba: 800 m²

Powierzchnie zgodnie z projektem:

Jezdnia i zjazdy – kostka brukowa: 1780 m², Punkty usługowe sezonowe – 268 m², Miejsca postojowe z kostki brukowej – 122 m², Chodniki z kostki brukowej – 540 m², Ścieżka – 196 m², miejsca postojowe - płyty meba: 800 m²

Jeśli zakres obejmuje część zamówienia, prosimy o dokładne zaznaczenie na PZT zakresu objętego przedmiotem zamówienia dla każdej z branż.

Odpowiedź: Zamawiający załącza rysunki z projektów branżowych, na których zaznaczono zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, a także rysunek powykonawczy zrealizowanego zakresu budowy parkingu w ramach budowy ul. Nad Zatoką. Jednocześnie zwraca uwagę, że zalecił Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji.

Pytanie 3. Miejsca postojowe z płyt meba: Proszę o precyzowanie czy wydzielenie miejsc postojowych należy wykonać z kostki brukowej?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą na rysunku 5.2 w tomie II projektu budowlanego (branża drogowa) podział miejsc postojowych należy wykonać za pomocą paska z kostki betonowej o gr. 8 cm i szerokości 10 cm pomalowanego w kolorze białym.

Pytanie 4. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokość murów porowych. Zamawiający powinien doprecyzować zakres zamówienia, tak aby żaden z wykonawców nie musiał domyślać się jakie prace są do wykonania.

Odpowiedź: Całkowita wysokość murów oporowych to 160 cm, jak wskazano na rysunkach K2, K3 i K4 w tomie VI projektu budowlanego (elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego).

Pytanie 5. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.03.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiającego przesuwa termin składania ofert i wniesienia wadium na 15.03.2022 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert na 15.03.2022 r. godz. 10:15 oraz termin związania ofertą do 13.04.2022 r.

Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach regulacji wysokościowej studni i wpustów, należy wykonać wymianę jakichś elementów tj. włazy, kręgi, pokrywy?

Odpowiedź: W ramach regulacji wysokościowej studni i wpustów nie należy wykonywać wymiany elementów takich jak włazy, kręgi, pokrywy i nie należy ujmować tych elementów w wycenie oferty.