

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budynek Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wisznicach

Obiekt : Roboty wewnętrzne - malowanie pomieszczeń w budynku

Adres : Wisznice

budowlane

Investor : Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Adres : 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 20

budowlane

Budowa: Budynek Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wsźnicach  
Objekt: Roboty wewnętrzne - malowanie pomieszczeń w budynku  
Adres: Wsźnice

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A Roboty malarskie</b>			
1	KNR 403-1001-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne poszerzenie rys i pęknięć na głębokość min 1,5 cm. Wsp. do R= 2. Analogia.	12,00	m
	12 =	12,00	
	Razem =	12,00	m
2	KNP 016-0449-04-00 IGM Warszawa Analogia Oczyszczenie szczelin - rys poszerzonych. Wsp. do R= 2.	12,00	m
	12 =	12,00	
	Razem =	12,00	m
3	PKZ 015-0200-13-00 PP PKZ Gruntowanie rys . Wsp. do R= 2.	12,00	m
	12 =	12,00	
	Razem =	12,00	m
4	KNKRB 005-0902-01-00 WACETOB Warszawa Zaprawienie bruzd o szerokości: do 2.5 cm , Wsp. do R= 2.	12,00	m
	12 =	12,00	
	Razem =	12,00	m
5	Analiza własna Osiatkowanie pęknięć	12,00	mb
6	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym	100,00	m2
7	KNR 401-1204-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie starych tynków wewnętrznych: na sufitach	100,00	m2
8	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłóży pionowych preparatem gruntującym	290,00	m2
9	KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie starych tynków wewnętrznych: na ścianach	290,00	m2
<b>B Udrożnienie wentylacji</b>			
10	KNR 401-0310-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: sprawdzenie przewodów	36,00	m
11	KNR 401-0310-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: odgruzowanie przewodów	36,00	m

--- Koniec wydruku ---