

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:**

**90531000-8 Usługi zarządzania wysypiskami**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont trzech sekcji stref instalacji zamgławiającej w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.**

Cena musi być wyrażona w zł, loco Sianów, ul. Łubuszan 80, Regionalny Zakład Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, siedziba zamawiającego. Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy **np.** transport, akcyza, cło, podatki **itp.**

**1.Przedmiot usługi:**

**Remont trzech sekcji stref instalacji zamgławiającej w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.**

**2.Przeznaczenie:**

Strefy zamgławiające przeznaczone są do pracy ciągłej w trybie automatycznym do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów powstających w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

**3.Zakres remontu:**

Przedmiot zamówienia obejmuje remont następujących sekcji stref zamgławiających:

**3.1 Sekcja strefy instalacji zamgławiającej kompostownia frakcji organicznej:**

- Wymiana dysz dyfuzyjnych (100 szt.)
- Wymiana trójników mocujących (20szt.)
- Wymiana izolacji kauczukowej (ok. 240mb)
- Wymiana mocowań linii zamgławiającej
- Montaż dodatkowych słupów (wsporników) 8szt.
- Wymiana wkładów filtracyjnych 2szt.
- Wymiana manometru (1szt.)
- Wymiana zbiornik na ciecz roboczą (1szt.)
- Wymiana elementów montażowych
- Wykonanie serwisu olejowego

**3.2 Sekcja strefy instalacji zamgławiającej kompostowni zielonej:**

- Wymiana dysz dyfuzyjnych (90 szt.)
- Wymiana trójników mocujących (90szt.)
- Wymiana izolacji kauczukowej (ok. 210mb)
- Wymiana mocowań linii zamgławiającej
- Montaż odciągów/naciągów

- Wymiana wkładów filtracyjnych 2szt.
- Wymiana manometru (1szt.)
- Wymiana zbiornik na ciecz roboczą (1szt.)
- Wymiana elementów montażowych
- Wykonanie serwisu olejowego
- Wymiana sterownika
- Czyszczenie instalacji
- Wymiana linki stalowej (50mb)

### **3.3 Sekcja strefy instalacji zamgławiającej zbiornika odciekowego:**

- Wymiana dysz dyfuzyjnych (40 szt.)
- Wymiana trójników mocujących (40szt.)
- Wymiana izolacji kauczukowej (ok. 100mb)
- Wymiana mocowań linii zamgławiającej
- Montaż odciągów/naciągów
- Wymiana wkładów filtracyjnych 2szt.
- Wymiana manometru (1szt.)
- Wymiana zbiornik na ciecz roboczą (1szt.)
- Wymiana elementów montażowych
- Wymiana pompy
- Wymiana dozownika
- Wymiana sterownika
- Czyszczenie instalacji
- Wymiana linki stalowej (50mb)

#### **UWAGA!!!**

- **Wszystkie wymiary i ilości podane w specyfikacji są wymiarami orientacyjnymi, mogącymi posłużyć jedynie do wyceny.**
- **Przed przystąpieniem do realizacji zadania koniecznym jest odbycie wizji lokalnej przez zleceniobiorcę oraz dokonanie szczegółowego pomiaru**
- **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane pomiary**

#### **4. Pozostałe wymagania**

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
- Dokładny termin remontu po uzgodnieniu z zamawiającym
- Demontaż starych i montaż nowych elementów po stronie zleceniobiorcy.
- Przeprowadzenie prób potwierdzających poprawność działania instalacji po realizacji zadania przez zleceniobiorcę

#### **5. Termin realizacji zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż 31.12.2023r..

#### **6. Warunki umowy**

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i jest jej integralną częścią.

#### **7. Opis sposobu oceny kryteriów**

1) cena – 100% - maksymalnie 100 pkt

Ad. 1)

Cena:

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 100
- ilość punktów ceny z drugiej oferty wyliczane jest według wzoru:

$$\frac{\text{wartość najniższej ceny}}{\text{wartość ceny rozpatrywanej}} \times 100 \text{ pkt} = \text{ilość otrzymanych punktów}$$