

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45317000- 317000-2, Inne instalacje elektryczne
2, Inne instalacje elekt

NAZWA INWESTYCJI : Komenda Miejska Policji w Słupsku
Remont i przebudowa budynku "A"

ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk, ul. 3 Maja 1

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15

BRANŻA : TELETECHNICZNA

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	BUDYNEK "A"				0,00
1.1	Rozbudowa KD w KMP Słupsk				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KD+SSWiN					
1		BUDYNEK "A"			
1.1		Rozbudowa KD w KMP Słupsk			
1	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.		
d.1.1	0208-01	INT-KLCD-GR klawiatura do SSWiN	szt.	1,00	
		1			1,00
				RAZEM	
2	KNR AL-01	Montaż obudowy OPU-4P	szt.		
d.1.1	0114-03		szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
3	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W transformator TR-60	szt.		
d.1.1	0112-01		szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
4	KNR AL-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana - S-4 kontaktron	szt.		
d.1.1	0203-02		szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia	szt.		
d.1.1	0302-01	kontrolowanego - ACCO-KPWG-PS kontroler	szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
6	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ACCO-SCR-BG czytnik	szt.		
d.1.1	0301-03		szt.	6,00	
		6			6,00
				RAZEM	
7	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ewakuacyjny	szt.		
d.1.1	0402-01		szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
8	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-	szt.		
d.1.1	0304-04	na	szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
9	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego	szt.		
d.1.1	0109-01		szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
10	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu -ACCO-USB moduł USB	szt.		
d.1.1	0301-02		szt.	1,00	
		1			1,00
				RAZEM	
11	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ACCO-USB-CZ czytnik administra-	szt.		
d.1.1	0301-02	tora	szt.	1,00	
		1			1,00
				RAZEM	
12		Materiały przewody, kanały	kpl.		
d.1.1			kpl.	1,00	
		1			1,00
				RAZEM	
13	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługi-	szt.		
d.1.1	0307-01	jącej PIN-kod	szt.	1,00	
		1			1,00
				RAZEM	
14	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrol-	szt.		
d.1.1	0307-02	lera) magistrali	szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
15	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfyku-	szt.		
d.1.1	0307-03	jącego	szt.	7,00	
		7			7,00
				RAZEM	
16	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-	szt.		
d.1.1	0307-04	nych elementów blokujących	szt.	3,00	
		3			3,00
				RAZEM	
					3,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KD+SSWiN								
1		BUDYNEK "A"						
1.1		Rozbudowa KD w KMP Słupsk						
1	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.					
d.1.1	0208-01	INT-KLCD-GR klaiwiatura do SSWIN przedmiar = 1 szt.						
1*		-- R -- robocizna 2,25 r-g/szt.	r-g	2,250	0,000	0,00		
2*		-- M -- INT-KLCD-GR klaiwiatura do SSWIN 1 szt/szt.	szt	1,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
2	KNR AL-01	Montaż obudowy OPU-4P	szt.					
d.1.1	0114-03	przedmiar = 3 szt.						
1*		-- R -- robocizna 0,616 r-g/szt.	r-g	1,848	0,000	0,00		
2*		-- M -- obudowa OPU-4P 1 szt/szt.	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
3	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W transformator TR-60	szt.					
d.1.1	0112-01	analogia przedmiar = 3 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1,81 r-g/szt.	r-g	5,430	0,000	0,00		
2*		-- M -- transformator TR-60 1 szt/szt.	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
4	KNR AL-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana - S-4 kontaktron	szt.					
d.1.1	0203-02	przedmiar = 3 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1,25 r-g/szt.	r-g	3,750	0,000	0,00		
2*		-- M -- S-4 kontaktron 1 szt/szt.	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego - ACCO-KPWG-PS kontroler	szt.					
d.1.1	0302-01	przedmiar = 3 szt.						
1*		-- R -- robocizna 7,87 r-g/szt.	r-g	23,610	0,000	0,00		
2*		-- M -- ACCO-KPWG-PS kontroler 1 szt/szt.	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
6	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ACCO-SCR-BG czytnik	szt.					
d.1.1	0301-03	przedmiar = 6 szt.						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 6,39 r-g/szt.	r-g	38,340	0,000	0,00		
2*		-- M -- ACCO-SCR-BG czytnik 1 szt/szt.	szt	6,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
7 d.1.1	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ewakuacyjny przedmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,6 r-g/szt.	r-g	1,800	0,000	0,00		
2*		-- M -- przycisk ewakuacyjny 1 szt/szt.	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
8 d.1.1	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna przedmiar = 3 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 2,87 r-g/szt	r-g	8,610	0,000	0,00		
2*		-- M -- zwora elektromagnetyczna 1 szt/szt	szt	3,000	0,000		0,00	
3*		uchwyt zwory 1 szt/szt	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
9 d.1.1	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego przedmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	2,250	0,000	0,00		
2*		-- M -- akumulator bezobsługowy 1 szt/szt.	szt	3,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
10 d.1.1	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ACCO-USB moduł USB przedmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 5,78 r-g/szt.	r-g	5,780	0,000	0,00		
2*		-- M -- ACCO-USB moduł USB 1 szt/szt.	szt	1,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000
11 d.1.1	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ACCO-USB-CZ czytnik administratora przedmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 5,78 r-g/szt.	r-g	5,780	0,000	0,00		
2*		-- M -- ACCO-USB-CZ czytnik administratora 1 szt/szt.	szt	1,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,000		0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		Materiały przewody, kanały przedmiar = 1 kpl.	kpl.					
	1*	-- R -- robocizna 50 r-g/kpl.	r-g	50,000	0,000	0,00		
	2*	-- M -- Materiały przewody, kanały 1 kpl./kpl.	kpl.	1,000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
13	KNR AL-01 d.1.1 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod przedmiar = 1 szt	szt					
	1*	-- R -- robocizna 1,8 r-g/szt	r-g	1,800	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
14	KNR AL-01 d.1.1 0307-02	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali przedmiar = 3 szt	szt					
	1*	-- R -- robocizna 3,94 r-g/szt	r-g	11,820	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
15	KNR AL-01 d.1.1 0307-03	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego przedmiar = 7 szt	szt					
	1*	-- R -- robocizna 2,89 r-g/szt	r-g	20,230	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000
16	KNR AL-01 d.1.1 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących przedmiar = 3 szt	szt					
	1*	-- R -- robocizna 2,33 r-g/szt	r-g	6,990	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Rozbudowa KD w KMP Słupsk				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK "A"				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ACCO-KPWG-PS kontroler	szt	3,000	0,00	0,00
2.	ACCO-SCR-BG czytnik	szt	6,000	0,00	0,00
3.	ACCO-USB-CZ czytnik administratora	szt	1,000	0,00	0,00
4.	ACCO-USB moduł USB	szt	1,000	0,00	0,00
5.	akumulator bezobsługowy	szt	3,000	0,00	0,00
6.	INT-KLCD-GR klawiatura do SSWIN	szt	1,000	0,00	0,00
7.	Materiały przewody, kanały	kpl.	1,000	0,00	0,00
8.	obudowa OPU-4P	szt	3,000	0,00	0,00
9.	przycisk ewakuacyjny	szt	3,000	0,00	0,00
10.	S-4 kontaktron	szt	3,000	0,00	0,00
11.	transformator TR-60	szt	3,000	0,00	0,00
12.	uchwyt zwory	szt	3,000	0,00	0,00
13.	zwora elektromagnetyczna	szt	3,000	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł