

## Strop

1	<i>Rozebranie podsadzki z płyt pilśniowych - analogia</i>	11,385	m2
2	<i>Rozebranie ślepych podłóg drewnianych</i>	11,385	m2
3	<i>Rozebranie zasypek stropów drewnianych</i>	11,385	m2
4	<i>Rozebranie ślepych pułapów stropów drewnianych</i>	11,385	m2
5	<i>Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2</i>	14,48	m
6	<i>Wywiezienie materiału z robzbiórki</i>	3,00	m3
7	<i>Dodatek za wywiezienie materiału z rozbiórki,</i>	3,00	m3
8	<i>Stropy drewniane. Belki stropowe o szerokości do 200 mm</i>	14,48	m
9	<i>Ślepa podłoga ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 24 mm</i>	11,385	m2
10	<i>Ślepy pułap ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 12 mm</i>	11,385	m2
11	<i>Izolacje poziome pod posadzkowe z folii polietylenowej szerokiej</i>	11,385	m2
12	<i>Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho</i>	11,385	m2
13	<i>Uzupełnienie włazów piwnicznych - analogia</i>	1,00	szt
<b>Izolacja fundamentu</b>			
14	<i>Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej</i>	8,00	m2
15	<i>Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami grunt suchy kategorii IV, z zasypaniem i odeskowaniem wykopu</i>	8,00	m3
16	<i>Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych</i>	8,00	m2
17	<i>Tynki cementowe na ścianach pionowych</i>	8,00	m2
18	<i>Impregnacja elewacji - smarowanie. Dwukrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków</i>	8,00	m2
19	<i>Izolacja pionowa murów z papy termozgrzewalnej grub. 5,2 mm</i>	8,00	m2
20	<i>Izolacja ochronna z folii kubelkowej, be gruntowania powierzchni grub. min. 0,6 mm i wysokości wytłoczenia min. 9 mm.</i>	8,00	m2
21	<i>Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i>	8,00	m2
22	<i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej</i>	8,00	m2