

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NA DACHU WYKONAĆ JAKO SKRĘCANE. NA DACHU UKŁADAĆ ZWODY POZIOME PRZEWODEM DFe/Zn fi8mm STALOWYM OCYNKOWANYM. OD ZWODÓW POZIOMYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ ODPROWADZAĆ MAKSYMALNIE CO 20m PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DRUTEM DFe/Zn fi8mm. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DO ZŁĄCZ PROBIERCZYCH PROWADZIĆ JAKO PODTYNKOWE NAPRĘŻANE W RURKACH NIEPALNYCH MOCOWANYCH CO 30cm PŁASKOWNIKIEM PRZY POMOCY KOŁKÓW DO MURU POD WIEŻCHNIĄ WARSTWĄ ELEWACJI. PO WYKONANIU PRAC I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZAŁOŻYĆ METRYKĘ OBIEKTU DOTYCZĄCĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ.
ZŁĄCZA KONTROLNE TYPU DRUT PŁASKOWNIK MONTOWAĆ JAKO PODTYNKOWE NA WYSOKOŚCI 1,2m OD POZIOMU GRUNTU W SKRZYNKACH PROBIERCZYCH. DO ZŁĄCZA WPROWADZIĆ WAS Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 25x4mm2 POŁĄCZONY Z UZIOMEM OTOKOWYM ORAZ PRZEWOD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ DFe/Zn fi8mm. UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ Z BEDNARKI Fe/Zn25x4mm UKŁADANEJ NA DNIE WYKOPU O WYMIARACH 0,4x0,8m.

LEGENDA :
R - ZŁĄCZE RYNNOWE
K - ZŁĄCZE KRZYŻOWE
ZK - ZŁĄCZE KONTROLNE W SKRZYNCE DOZIEMNEJ
IG - IGLICA ODGROMOWA
S - SPUW
REZYSTANCJA UZIOMU R < 10,0om

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Budowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówki szkolnej w Gminie Wijewo - instalacje elektryczne			
Adres	m. Wijewo, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 673, 674/1 ob. ew. 0005 Wijewo, j. ew. 301306_2 Wijewo			
Inwestor	Gmina Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo			
Treść rysunku	Instalacja odgromowa	Data	Skala	Nr. rysunku
		18.06.2024	1:100	E3
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		