NM -1 szt.-2





1-1



Nr1 4Ø12 l=128

Nr1 4Ø12 l=128

128

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] St0S-b Ø8	Długość całkowita [m] 34GS Ø12
dla jednej belki					
1	12	128	4		5,12
2	6	89	7	6,23	
Długość całkowita wg średnic [m]				6,3	5,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,4	4,6
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,4	4,6
Masa całkowita [kg]				6	

Beton	C16/20 (B20)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm

EuroPROJEKT			Siedziba: 89-200 Zamość ul. Bydgoska 25 Biuro proj.: 86-010 Koronowo; ul. Al. Wolności 1 tel.: (052) 382 17 74; kom. 502 533 987		
Inwestor / Lokalizacja: Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo działka nr 77/9, obręb: Sielec			Nazwa obiektu budowlanego: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowaną świetlicą wiejską po pożarze ETAP II		
Projektant : Konstrukcji	mgr inż. Sławomir Śnieg upr.konstrukcyjno-budowlane KUP/0118/PWOK/12	12.06.2023r.	Nazwa rysunku: Nadproże NM-1	Rys. nr K12 Skala 1:20	
Projektant spr: Konstrukcji	mgr inż. Wojciech Kuhn upr.konstrukcyjno-budowlane KZ-7210/23/90	12.06.2023r.	Kreśliła:	mgr inż. Ewelina Runka	12.06.2023r.