


Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytł. [m2]	Rodzaj posadzki
1.01	Pracownia obróbki maszyn	337,45	posadzka betonowa
SUMA POWIERZCHNI:		337,45	

- LEGENDA:
- Posadzka betonowa, przemysłowa z betonu C20/25 zbrojonego włóknom polimerowym w ilości min. 2.0 kg/m3 betonu.
Jako wykończenie posypka utwardzająca z twardych kruszyw oraz impregnat.
Kolor posadzki szary.
Płyta posadzki nacinana w polach 6 x 6 m.
- Cokoły wykonać jako systemowe, dopasowane do rodzaju posadzki.
- Nakrywy kanałów do wymiany - blacha żeberkowa

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI TECHNICZNYMI ORAZ WIEDZĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA JAK RÓWNIEŻ WYMAGANE TECHNOLOGIE POWINNY MIEĆ STOSOWNE ATESTY, CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE.

2. WSZYSTKIE POMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALESZEGO TOKU POSTĘPOWANIA.



A1STUDIO ARCHITEKTURY	Treść rysunku: RZUT PRACOWNI OBRÓBKİ MASZYN - POSADZKA				Faza projektu: Projekt budowlany	
	Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: Architektura	
	Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOK/II			
	Obiekt:	PROJEKT REMONTU SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU - PRACOWNIA MASZYN STEROWANYCH NUMER.				Skala: 1:75
Adres:		44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10, dz. nr 1001/41			Data: 05.2023r.	
Inwestor:		Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Nr rys. A/2	