
**PRZEDMIAR
BUDOWA OGRODZENIA
Budowa przystani pasażerskiej
na rzece Odra w Lubiążu**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu**
ADRES INWESTYCJI: **dz. nr 154/1, 216/4 obręb 0037 Lubiąż, jedn. ewid. 022203_5 Wołów-
obszar Wiejski**
NAZWA INWESTORA: **GMINA WOŁÓW**
ADRES INWESTORA: **RYNEK 34 ; 56-100 WOŁÓW**
BRANŻE: **inżynieryjna**
DATA OPRACOWANIA: **23.02.2024**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.02.2024

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu przystani pasażerskiej	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu przystani pasażerskiej			
1.1	45342000-6	Ogrodzenie zewnętrzne			
1	KNNR 6 0808-04	Rozebranie istniejącego ogrodzenia.	m		
d.1.1		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
2	KNR 4-04	Wywóz złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	kpl.		
d.1.1	1107-03 1107-04	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe wysokości do 180 cm na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.1	1804-12	275	m	275,000	
				RAZEM	275,000
4	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) - kopanie pod słupki bramy	dól.		
d.1.1	0308-09	2	dól.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-23	Montaż słupków stalowych do bramy	szt.		
d.1.1	0703-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 7-28	Zabetonowanie słupków od bramy	m3		
d.1.1	0102-02	2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-02	Brama przesuwna bez napędu elektrycznego o szer. 5 mb	kpl.		
d.1.1	1808-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II) - kopanie pod słupki furtki	dól.		
d.1.1	0308-09	2	dól.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-23	Montaż słupków stalowych do furtki	szt.		
d.1.1	0703-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 7-28	Zabetonowanie słupków od furtki.	m3		
d.1.1	0102-02	1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02	Furtka	kpl.		
d.1.1	1808-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000