

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W 4- d.1 02 0234-07	<b>instalacje sanitarne</b> Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik do mycia nóg 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	2 KNR-W 2- d.1 02 1923-01	Demontaż rur o śr. do 25 mm 84.8	m m	 84.800	 84.800
				<b>RAZEM</b>	<b>84.800</b>
3	3 KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	4 KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	5 KNR 4-04 d.1 0705-10	Demontaż koryt umywalkowych z blach nierdzewnej (do ponownego zamontowania) 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	6 KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	7 KNR 4-04 d.1 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 29	szt. szt.	 29.000	 29.000
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
8	8 KNR INS- d.1 TAL 0101- 06	Rurociągi miedziane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane twarde, na ścianach w budynkach mieszkalnych 29.4	m m	 29.400	 29.400
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
9	9 KNR-W 4- d.1 02 0212-07	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2 4	msc. m msc.	  4.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	10 KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	11 KNR INS- d.1 TAL 0105- 08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa w oplocie stalowym 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	12 KNR INS- d.1 TAL 0101- 04	Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych 42.7	m m	 42.700	 42.700
				<b>RAZEM</b>	<b>42.700</b>
13	13 KNR INS- d.1 TAL 0101- 05	Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych 40.00	m m	 40.000	 40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
14	14 KNR INS- d.1 TAL 0105- 01	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 32	szt. szt.	 32.000	 32.000
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
15	15 KNR 0-31 d.1 0111-01	Baterie umywalkowe, prysznicowe śr. 15 mm montowane na ścianie 32	szt. szt.	 32.000	 32.000
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
16	16 KNR 0-34 d.1 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 83.00	m m	 83.000	 83.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
17	KNR 2-15 d.1 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 4 d.1 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie (montaż zdemontowanych wcześniej umywalk z blachy)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	KNR 0-35 d.1 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		114.98	m	114.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.980</b>
<b>2</b>		<b>instalacje elektryczne</b>			
20	KNR 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
21	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
22	KNP 18 d.2 0821-01.03	Wymiana wyłączników i przełączników 2-biegowych krzyżowych (6-10 A) jednowyłotowych podtynkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR-W 5- d.2 08 0511-04	Montaż na gotowym podłożu opraw LED z kloszem lub rastrem zawieszanych	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
24	KNR-W 5- d.2 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>roboty budowlane</b>			
25	KNR-W 4- d.3 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		55.4	m	55.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.400</b>
26	KNR-W 2- d.3 02 2701-01	demontaż sufitu podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		74.40	m <sup>2</sup>	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
27	KNR-W 4- d.3 01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		6*1.20*2.05*2	m <sup>2</sup>	29.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.520</b>
28	KNR-W 4- d.3 01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		(18.10+18.75)*2	m <sup>2</sup>	73.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.700</b>
29	KNR AT-27 d.3 0101-03	Skucie glazury na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[(3.80+4.80)*2*2+(3.95+4.80)*2*2]*2+(3.40*2*2.00*2)	m <sup>2</sup>	166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
30	KNR 4-01 d.3 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
31	KNR-W 4- d.3 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		2.29	m <sup>3</sup>	2.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.290</b>
32	KNR-W 2- d.3 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		74.40	m <sup>2</sup>	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
33	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		74.40	m <sup>2</sup>	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 74.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
35	KNR AT-22 d.3 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm 166.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
36	KNR-W 2- d.3 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 143.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.800</b>
37	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [(3.80+4.80)*2*3+(3.95+4.80)*2*3]*2+74.40-138.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.800</b>
38	KNR-W 4- d.3 01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 270	m		
			m	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
39	KNR 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup> 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR-W 2- d.3 02 2001-01 01	Ścianki działowe i drzwi natrysków pojedyncze z płyt HPL, pow. do 5 m <sup>2</sup> (2.00+0.90)*2.20*10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.800</b>
41	KNR-W 2- d.3 02 2002-02	Ścianki działowe z płyt HPL wraz z drzwiami kabiny WC [(1.20*3)+3.80]*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.800</b>
42	KNR-W 2- d.3 02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 74.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	74.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.400</b>
43	KNR 5 d.3 0410-01	Wentylatory sufitowe 14	szt.		
			szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
44	KNR 19-01 d.3 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
45	KNR 19-01 d.3 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatk za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km 15*18	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>