

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Wólka Dąbrowicka dz.ew. 183, 05 - 326 Poświętne
ADRES INWESTYCJI : Wólka Dąbrowicka, 05-326 Poświętne dz.ew. 183
INWESTOR : Gmina Poświętne
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Malinowski (konstrukcyjno - budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2023-07-12

WYKONAWCA :

INSPEKTOR
ds. inwestycji i utrzymania dróg

Josek Malinowski

Data opracowania
2023-07-12

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
środa, 12 lipiec 2023

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--|--|----------------------------------|---------------|-----------|
| Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej gmina Poświętne powiat wołomiński. | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 ¹⁾ | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia (obsługa geodezyjna inwestycji) 0,1 | km km | 0,100 | |
| | | | | RAZEM | 0,100 |
| 2 | KNR 2-01 0126-01 0126-02 ¹⁾ | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm za pomocą spycharek 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 3 | KNR 2-01 0229-01 ¹⁾ | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 369,6 | m ³ m ³ | 369,600 | |
| | | | | RAZEM | 369,600 |
| 4 | KNR 2-01 0207-01 ¹⁾ | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - wywóz ziemi (humusu) 369,6 | m ³ m ³ | 369,600 | |
| | | | | RAZEM | 369,600 |
| 5 | KNR 2-01 0214-03 ¹⁾ | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II. Krotność - 8 369,6 | m ³ m ³ | 369,600 | |
| | | | | RAZEM | 369,600 |
| | | Mnożnik obmiaru | | *8 | 2 956,800 |
| 6 | KNR 2-01 0237-07 ¹⁾ | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III - analogia zagęszczenie gruntu. 369,6 | m ³ m ³ | 369,600 | |
| | | | | RAZEM | 369,600 |
| 7 | KNR 2-31 0402-04 ²⁾ | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 6,5 | m ³ m ³ | 6,500 | |
| | | | | RAZEM | 6,500 |
| 8 | KNR 2-31 0407-04 ²⁾ | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 136 | m m | 136,000 | |
| | | | | RAZEM | 136,000 |
| 9 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 ²⁾ | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 10 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 ²⁾ | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 11 | KNR 2-31 0114-07 ²⁾ | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 12 | KNR 2-31 0114-07 ²⁾ | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 2 cm - analogia warstwa wyrównująca z miálu kamiennego 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 13 | KNR 2-31 0314-01 0314-02 ²⁾ | Analogia - elastyczna warstwa bazowej ET ze ściery gumowego i żwiru zlepionego lepiszczem poliuretanowym - grubości 3,5 cm - dostawa i ułożenie. 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 14 | KNR 2-31 0314-01 ²⁾ | Analogia - warstwa nośna nawierzchni grub. 1,1 cm oraz warstwa użytkowa nawierzchni grubości 0,2 cm - dostawa i ułożenie 1056 | m ² m ² | 1 056,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 056,000 |
| 15 | KNR 2-23 0401-03 0401-04 ³⁾ | Analogia - wykonanie kompletnego ogrodzenia boiska o wys. 6m wraz z bramą i furtką spełniającego normy dla tego typu obiektów - kolor ogrodzenia zielony 136 | m m | 136,000 | |
| | | | | RAZEM | 136,000 |
| 16 | KNR 2-23 0305-01 ³⁾ | Analogia - montaż wyposażenia boiska - bramki, kosze komplet do siatkówek, tablica informacyjnej - zgodnie z dokumentacją projektową. 7 | szt. szt. | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |