

Opis Przedmiotu Zamówienia
pn. Szacowanie kosztów rozbiórki domku kempingowego na terenie Kempingu „Relax”
w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 1.

Zadanie obejmuje następujące prace:

1. Wyburzenie domku kempingowego cztero-segmentowego o konstrukcji murowanej na podmurówce z cegły pełnej. Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej pokryty blachą falistą. Elewacja budynku tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną. Wejścia do poszczególnych segmentów z płyty t. lastryko.

Wymiary domku:

- a. powierzchnia zabudowy ok. 120 m²
 - długość – ok. 20 m
 - szerokość – ok 6 m
 - wysokość średnia – ok 3,5 m

- b. kubatura ok 420 m³

Domek wyposażony w instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczną.

2. Wyburzenie prowadzić zgodnie z „Opisem i zakresem prowadzenia robót rozbiórkowych” oraz w oparciu o decyzją nr 4/PR/2024 o pozwoleniu na rozbiórkę
3. Wywóz/utyliczacja odpadów z rozbiórki.
4. Uporządkowanie terenu.

Załączniki 2 na 7 stronach:

Zał. nr 1 – opis i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia – na 5 str.

Zał. nr 2 – Decyzja nr 4/PR/2024 o pozwoleniu na rozbiórkę