

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie instalacji teleinformatycznej oraz zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu teleinformatycznym (radiowym) w budynku KPP Kamienna Góra.
2. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji instalacji TI w wersji elektronicznej (pdf), tzn. opis wykonanych prac, rysunek przebiegu trasy kablowej oraz zdjęcia z wykonanych prac.
3. Tabela obejmuje zadanie do zrealizowania przez Wykonawcę wraz z dostawą niezbędnych materiałów:

<b>KPP Kamienna Góra ul. Lubawska 6 , 58-400 Kamienna Góra (budynek 2 piętrowy)</b>	
1	Zakupić i wykonać, drogę kablową z koryt instalacyjnych (koryto PCV białe 50x20 (w pokojach i ciągach korytarzy wg drogi kablowej) ) w relacji pomieszczenie radiowe-IIpietro do pomieszczenia serwerowni-parter. W tym celu należy wykonać odpowiednią ilość przewierć przez ściany i stropy z zachowaniem odpowiedniej wielkości otworów/przepustów.
2	Zakupić i ułożyć, skrętkę komputerową UTP kat.6 ( <b>3 odcinki x 35mb</b> ) w relacji pomieszczenie radiowe-IIpietro do pomieszczenia serwerowni-parter do wskazanej szafy teleinformatycznej. Kable zakończyć wtykami RJ45. W obu pomieszczeniach pozostawić zapas skrętek po 3mb we wskazanych miejscach.
3	Zakupić i ułożyć, kabel sieciowy instalacyjny płaski YDYp 3x2,5mm2 ( <b>1 odcinek x 35mb</b> ) relacji pomieszczenie radiowe-IIpietro do pomieszczenia serwerowni-parter do wskazanej szafy siłowni TI. Kabel zakończyć w pom. radiowym <b>listwą zasilającą typu Rack 6-gniazdową</b> z zapasem 2m. Natomiast w szafie siłowni we wskazanym miejscu <b>wyłącznikiem systemowym nadprądowym B16</b> .
4	Zakupić i ułożyć, kabel uziemiający linka LGY 16mm2 ( <b>1 odcinek x 35mb</b> ) relacji pomieszczenie radiowe-IIpietro do pomieszczenia serwerowni-parter. Kabel zakończyć w pom. radiowym na ścianie <b>szyną EMP</b> . Natomiast w pom. serwerowni podpiąć do wskazanego punktu instalacji uziemiającej.
5	Zakupić , wykonać i zamontować, <b>1 szt. oświetlenia sufitowego roboczego typu plafon z wyłącznikiem</b> przy wejściu do pomieszczenia. Do wykonania instalacji oświetleniowej wykorzystać istniejącą sieć budynkową AC230V z sąsiednich pomieszczeń.
6	<b>Wszystkie powstałe podczas prac ubytki tynkarskie/malarskie uzupełnić/ przemałować białą farbą.</b>

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zlecenia w terminie do 19.04.2024 r.

Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace.

Wykonawca oświadcza, że termin na usunięcie usterek (wad) wynosi 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.