
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Doprowadzenie budynku Przedszkola Nr 5 w Nowym Tomyślu do zgodności z przepisami p.poż
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowa 23, 64-300 Nowy Tomyśl
INWESTOR : Przedszkole Nr 5
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 23, 64-300 Nowy Tomyśl

DATA OPRACOWANIA : 27.09.2022

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedszkole Nr 5					
1		Instalacja hydrantów p.poż			
1.1		Instalacja hydrantowa			
1		Prace przygotowawcze i zakończeniowe w obrębie istniejącego węzła w miejscu wpięcia do istniejącej instalacji.	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 8	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0112-08				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4	Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1.	0130-06				
1		1+2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 4	Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1.	0130-06				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 4	Zawór priorytetu - regulator ciśnienia o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1.	0130-06				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.	0107-05				
1		13.70+0.5+2.4+3.6+5	m	25.200	
				RAZEM	25.200
7	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.	0107-04				
1		7.56+1.34+4	m	12.900	
				RAZEM	12.900
8	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.	0107-03				
1		3*1.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.	0115-03				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 4	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
d.1.	0138-01				
1		2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 4	Szafki hydrantowe naścienne - wyposażone Hydrant wewnętrzny 25 zawieszany z miejscem na gaśnicę pod spodem H25-Z-KP-20/30 z węzłem półsztywnym, zasięg =30m,	kpl.		
d.1.	0142-01				
1		2+1	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Badania wydajności hydrantów	szt.		
d.1.					
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		Próby szczelności i malowanie rurociągów			
13	KNNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.	0126-01				
2		Obmiar dodatkowy			
		1	prób.		1.000
		poz.8+poz.6+poz.7	m	42.600	
				RAZEM	42.600
14	KNNR 4	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m	42.600	
				RAZEM	42.600
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą rur wodociągowych o śr. do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
2		poz.6+poz.7+poz.8	m	42.600	
				RAZEM	42.600
1.3		Roboty towarzyszące			
16	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropach	szt.		
d.1.	0208-03				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-19	Montaż tulei przejściowych	przej.		
d.1.	0216-01				
3	analogia	4	przej.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01	Naprawa przebić w ścianach	szt.		
d.1.	0323-04				
3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19		Montaż zabezpieczeń przejść instalacji w stropach	przej.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Naprawa otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1.	0206-02				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oddymianie klatki schodowej			
21	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.		
d.2	0101-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
d.2	0109-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	szt.		
d.2	0402-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.2	0401-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących	szt.		
d.2	0404-15				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR AL-01	Montaż przycisku przewietrzania	szt.		
d.2	0402-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR AL-01	Montaż przekaźnika pomocniczego	szt.		
d.2	0404-15				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt.		
d.2	0304-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych	szt.		
d.2	0111-03				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W	szt.		
d.2	0112-05				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
d.2	0109-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32		Montaż okna oddymiającego powierzchnia 0,704m2 wraz z obróbką	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR AL-01	Montaż siłownika drzwiowego	szt.		
d.2	0304-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	kalk. własna	Montaż klapy oddymiającej 1000 mm x 1000 mm wraz z obróbką	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
d.2	1207-02	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
36	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
37	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
39	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
41	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
d.2	0114-04	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
42	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
43	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
d.2	0324-02	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
44	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2	0705-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
45	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
d.2	0212-01	106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
3		Roboty budowlane			
46	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m ²		
d.3	0348-03	27.6	m ²	27.600	
	analogia			RAZEM	27.600
47	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami	kpl.		
d.3	0928-11	11	kpl.	11.000	
	analogia			RAZEM	11.000
48	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi EI 30 Sa 0,9m*2.0m wraz z obróbką dla odporności p.poż	szt.		
d.3	1025-01	10	szt.	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.000
49	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Dostawa i montaż drzwi EI 30 Sa 1,5m*2.0m wraz z obróbką dla odporności p.poż 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (1.57*1.02*0.40)*2	m ³ m ³	1.281	
				RAZEM	1.281
51	KNR 4-01 d.3 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd. gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 2-02 d.3 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobetonowych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
53	KNR-W 2-02 d.3 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.2*3	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
54	KNR-W 2-02 d.3 0108-06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 37 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm 3.2*3+3*3	m ² m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
55	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 9.6*2+18.60*2	m ² m ²	56.400	
				RAZEM	56.400
56	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 9.6*2+18.60*2+154	m ² m ²	210.400	
				RAZEM	210.400
57	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 2018	m ² m ²	2018.000	
				RAZEM	2018.000
58	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 2018	m ² m ²	2018.000	
				RAZEM	2018.000
59	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 2018	m ² m ²	2018.000	
				RAZEM	2018.000
60	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole Nr 5						
1		Instalacja hydrantów p.poż				
1.1		Instalacja hydrantowa				
1	d.1. kalk. własna	Prace przygotowawcze i zakończeniowe w obrębie istniejącego węzła w miejscu wpięcia do istniejącej instalacji.	kpl.	1.000	0.00	0.00
2	d.1. 08	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
3	d.1. 06	Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.	3.000	0.00	0.00
4	d.1. 06	Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 50 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
5	d.1. 06	Zawór priorytetu - regulator ciśnienia o śr. nominalnej 50 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
6	d.1. 05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	25.200	0.00	0.00
7	d.1. 04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	12.900	0.00	0.00
8	d.1. 03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	4.500	0.00	0.00
9	d.1. 03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	3.000	0.00	0.00
10	d.1. 01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	3.000	0.00	0.00
11	d.1. 01	Szafki hydrantowe naścienne - wyposażone Hydrant wewnętrzny 25 zawieszany z miejscem na gaśnicę pod spodem H25-Z-KP-20/30 z węzłem półsztywnym, zasięg =30m,	kpl.	3.000	0.00	0.00
12	d.1. 1	Badania wydajności hydrantów	szt.	3.000	0.00	0.00
1.2		Próby szczelności i malowanie rurociągów				
13	d.1. 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	42.600	0.00	0.00
14	d.1. 02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	42.600	0.00	0.00
15	d.1. 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą rur wodociągowych o śr. do 50 mm	m	42.600	0.00	0.00
1.3		Roboty towarzyszące				
16	d.1. 03	Przebiecie otworów w stropach	szt.	1.000	0.00	0.00
17	d.1. 01	Montaż tulei przejściowych	przej.	4.000	0.00	0.00
18	d.1. 04	Naprawa przebieg w ścianach	szt.	3.000	0.00	0.00
19	d.1. kalk. własna	Montaż zabezpieczeń przejść instalacji w stropach	przej.	1.000	0.00	0.00
20	d.1. 02	Naprawa otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	1.000	0.00	0.00
2		Oddymianie klatki schodowej				
21	d.2 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.	1.000	0.00	0.00
22	d.2 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.	2.000	0.00	0.00
23	d.2 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	szt.	3.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR AL-01 d.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.	3.000	0.00	0.00
25	KNR AL-01 d.2 0404-15	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących	szt.	7.000	0.00	0.00
26	KNR AL-01 d.2 0402-01	Montaż przycisku przewietrzania	szt.	1.000	0.00	0.00
27	KNR AL-01 d.2 0404-15	Montaż przełącznika pomocniczego	szt.	1.000	0.00	0.00
28	KNR AL-01 d.2 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt.	4.000	0.00	0.00
29	KNR AL-01 d.2 0111-03	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych	szt.	4.000	0.00	0.00
30	KNR AL-01 d.2 0112-05	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W	szt.	4.000	0.00	0.00
31	KNR AL-01 d.2 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.	2.000	0.00	0.00
32	d.2	Montaż okna oddymiającego powierzchnia 0,704m2 wraz z obróbką	szt.	2.000	0.00	0.00
33	KNR AL-01 d.2 0304-05	Montaż siłownika drzwiowego	szt.	4.000	0.00	0.00
34	d.2 kalk. własna	Montaż klapy oddymiającej 1000 mm x 1000 mm wraz z obróbką	kpl.	1.000	0.00	0.00
35	KNR 5 1207- d.2 02	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m	36.000	0.00	0.00
36	KNR 5 0205- d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	24.000	0.00	0.00
37	KNR 5 0205- d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	25.000	0.00	0.00
38	KNR 5 0205- d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	25.000	0.00	0.00
39	KNR 5 0205- d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	12.000	0.00	0.00
40	KNR 5 0205- d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	26.000	0.00	0.00
41	KNR-W 5-08 d.2 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m	33.000	0.00	0.00
42	KNR 4-01 0336- d.2 01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	22.000	0.00	0.00
43	KNR 4-01 0324- d.2 02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	22.000	0.00	0.00
44	KNR 4-01 0705- d.2 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	22.000	0.00	0.00
45	KNR-W 5-08 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	106.000	0.00	0.00
3	Roboty budowlane					
46	KNR 4-01 0348- d.3 03 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m ²	27.600	0.00	0.00
47	KNR 0-19 0928- d.3 11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami	kpl.	11.000	0.00	0.00
48	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Dostawa i montaż drzwi EI 30 Sa 0,9m*2.0m wraz z obróbką dla odporności p.poż	szt.	10.000	0.00	0.00
49	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Dostawa i montaż drzwi EI 30 Sa 1,5m*2.0m wraz z obróbką dla odporności p.poż	szt.	1.000	0.00	0.00
50	KNR 4-01 0329- d.3 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	1.281	0.00	0.00
51	KNR 4-01 0346- d.3 03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4.000	0.00	0.00
52	KNR 2-02 0126- d.3 05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - strunobetonowych	m	12.000	0.00	0.00
53	KNR-W 2-02 d.3 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	9.600	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.3	KNR-W 2-02 0108-06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 37 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²	18.600	0.00	0.00
55 d.3	KNR 2-02 0803- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	56.400	0.00	0.00
56 d.3	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	210.400	0.00	0.00
57 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	2018.000	0.00	0.00
58 d.3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2018.000	0.00	0.00
59 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	2018.000	0.00	0.00
60 d.3	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	4.000	0.00	0.00
61 d.3	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	4.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł